

## **HERTTONIEMEN JA ROIHUVUOREN VIHERALUESUUNNITELMA 2006-2015 OSA 4/4**

- Herttoniemenrannan ja teollisuusalueen puistot**
- kohdeselostukset ja -suunnitelmat
  - alueen metsäinventointi
  - Sorsavuorenpuiston ja Tuorinniemenpuiston kehittämissuunnitelmat

Julkaisija: Helsingin kaupungin rakennusvirasto  
Teksti: Kaisu Ilonen, Timo Virtanen  
Visualisointi: Maria Haikala, FCG Suunnittelukeskus Oy  
Taitto: Taina Luoma, FCG Suunnittelukeskus Oy  
ISBN: 952-473-812-0  
Painosmäärä: 100 kpl  
Paino: Kopio Niini Oy

# HERTTONIEMEN JA ROIHUVUOREN VIHERALUESUUNNITELMA 2006-2015

Osa 4/4

Herttoniemenrannan ja teollisuusalueen puistot

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 2006:12 / Katu- ja puisto-osasto

ISBN 952-473-815-5

Kaisu Ilonen, Timo Virtanen

Helsinki 2006

# HERTTONIEMEN JA ROIHUVUOREN VIHERALUESUUNNITELMA 2006-2015

## Osa 4/4

### Herttoniemenrannan ja teollisuusalueen puistot

|  |    |
|--|----|
| OSA-ALUE T – HERTTONIEMEN TEOLLISUUSALUE.....            | 4  |
| OSA-ALUE Hr - HERTTONIEMENRANTA .....                    | 4  |
| JOHDANTO .....   | 5  |
| T1 ASENTAJANPUISTO JA VALURINPUISTO.....                 | 6  |
| Hr1 HERTTONIEMEN KARTANO.....                            | 9  |
| Herttoniemen kartano (54037).....                        | 9  |
| Laajasalon silta – kävelytie (54055).....                | 13 |
| Abraham Wetterintie / Herttoniemen kartano (54069) ..... | 14 |
| Hr2 TUORINNIEMEN PUISTO.....                             | 15 |
| Tuorinniemenpuisto (54110).....                          | 15 |
| Tuorinniemen uimaranta (LIV:in alue, 54076).....         | 19 |
| Hr3 SORSAVUORENPUISTO .....                              | 20 |
| Hr4 ANNIKAN PUISTO.....                                  | 25 |
| Hr5 NEITOJEN PUISTO .....                                | 26 |
| Hr6 KIPPARVUORI.....                                     | 27 |
| Hr7 PETTER WETTERIN PUISTO .....                         | 29 |
| Hr8 SISSELEN PUISTO .....                                | 31 |
| Hr9 MARGARETAN PUISTO .....                              | 33 |
| Hr10 KERTTULIN PUISTO.....                               | 35 |
| Hr11 SIMPPUPUISTO.....                                   | 37 |
| Hr12 KANNUPUISTO .....                                   | 38 |

|   |    |
|---|----|
| Hr I 3 KIPPARLAHDENRANTA .....                  | 39 |
| Hr I 4 HITSAAJANKATU - ITÄVÄYLÄ PUISTIKKO ..... | 41 |
| NIITTAAJANPUISTO .....                          | 42 |
| LAVALAHDENPORTTI.....                           | 43 |
| Katualueen istutukset.....                      | 43 |
| YHTEENVETO TOIMENPITEISTÄ.....                  | 45 |

#### LIITTEET

- Liite 1 : Metsäinventointikartta – kasvupaikat
- Liite 2 : Metsäinventointikartta – pääpuulaji
- Liite 3 : Metsäinventointikartta – ikäluokat
- Liite 4 : Tuorinniemen puiston kehittämissuunnitelma
- Liite 5 : Sorsavuorenpuiston kehittämissuunnitelma


#### HERTTONIEMEN JA ROIHUVUOREN VIHERALUESUUNNITELMA 2006 -2015

- OSA 1/4 Tietoa koko suunnitelma-alueesta ja suunnitelman yhteenveto
- OSA 2/4 Länsi-Herttoniemen viheralueet ja Kivinokka
  - kohdeselostukset ja -suunnitelmat
  - alueen metsäinventointi ja luonnonhoidon erityiskohteet
- OSA 3/4 Roihuvuoren viheralueet ja Marjaniemen reunametsä
  - kohdeselostukset ja -suunnitelmat
  - alueen metsäinventointi ja luonnonhoidon erityiskohteet

- OSA 4/4 Herttoniemenrannan ja teollisuusalueen puistot**
  - kohdeselostukset ja -suunnitelmat
  - alueen metsäinventointi ja luonnonhoidon erityiskohteet
  - Sorsavuorenpuiston ja Tuorinniemenpuiston kehittämissuunnitelmat

# OSA-ALUE T – HERTTONIEMEN TEOLLISUUSALUE

## OSA-ALUE Hr - HERTTONIEMENRANTA



T1 Asentajanpuisto ja Valurinpuisto

Hr1 Herttoniemen kartano  
 Hr2 Tuorinniemen puisto  
 Hr3 Sorsavuoren puisto  
 Hr4 Annikan puisto  
 Hr5 Neitojen puisto  
 Hr6 Kipparvuori  
 Hr7 Petter Wetterin puisto

Hr8 Sisselen puisto  
 Hr9 Margaretan puisto  
 Hr10 Kerttulin puisto  
 Hr11 Simppu puisto  
 Hr12 Kannupuisto  
 Hr13 Kipparlahdenranta  
 Hr14 Hitsaajankatu - Itäväylä puistikko

 Liikuntaviraston hallinnoima alue

## JOHDANTO

Tämä raportti on osa Herttoniemen ja Roihuvuoren viheraluesuunnitelmaa vuosille 2006–2015. Viheraluesuunnitelma koostuu neljästä osasta. Ensimmäinen osa sisältää koko aluetta koskevia lähtötietoja ja selvityksiä sekä alueiden kehittämisen yleistavoitteet ja yhteenvedon kymmenvuotiskaudelle esitetyistä toimenpiteistä. Länsi-Herttoniemestä, Herttoniemenrannasta ja Roihuvuoresta on tehty omat raporttinsa.

Kohdeselostuksissa ja -suunnitelmissa on kuvaus kustakin viheralueesta. Kuvauksiin on kirjattu mukaan myös paikallishistoriaa ja perimätietoa, jota on syytä hyödyntää alueiden jatkosuunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Käyttäjien kommentit on koottu asukastilaisuuksista, haastatteluista ja luonnoksesta saadusta palautteesta.

Kohdeselostuksissa on määritelty seuraavalle 10-vuotiskaudelle merkittävät, normaalin ylläpidon ylittävät toimenpiteet ja niiden kiireellisyysaste sekä alustava kustannusarvio. Kiireellisyysluokkiin 1 ja 2 sijoitetut hankkeet on priorisoitu erittäin tarpeellisiksi. Luokassa 3 on eräitä ehdollisesti toteutuvia hankkeita, joiden toteutus on riippuvainen esim. asemakaavoituksesta tai sponsorien osallistumisesta. Siihen on sijoitettu myös ne hankkeet, joihin mahdollinen kaupungin huonosta taloustilanteesta johtuva karsinta on syytä kohdentaa.

Luonnonhoidon tavoitteet ovat ohjeena vuonna 2007 tehtävälle tarkemmalle luonnonhoidon suunnitelmalle. Luonnonhoitosuunnitelma asetetaan nähtäville ennen lopullista valmistumistaan.

# TI ASENTAJANPUISTO JA VALURINPUISTO

## Alueen kuvaus

Asentajan- ja Valurinpuistot muodostavat kapean, 850 metriä pitkän puistoakselin vanhan Herttoniemen satamaradan alueella. Rautatien poistuessa öljysataman myötä kaavoittajan visiona oli luoda teollisuusalueen keskelle puisto, joka parantaa miljööttä ja toimii työpaikka-alueen henkireikänä ja kevyen liikenteen väylänä. Puisto on sommitelmallinen ja liikenteellinen jatke Herttoniemenrannan pääakselille. Ympäröivissä kortteleissa toimii monenlaisia liike- ja teollisuusyrityksiä sekä laitoksia. Alueen kosteikot ja ojauomat palvelevat teollisuusalueen kuivatusta.

Vilkkaan kevyen liikenteen raitin varteen on sijoitettu suurikokoisia veistoksia. Puistosuunnitelmassa on harkittu useampiakin paikkoja taideteoksille. Suunnittelijan tarkoituksena oli, että katsetta ohjaava veistosten viitoittama reitti herättää mielenkiinnon tutustua puistoon tarkemmin.


Taiteilija Eino Ruutsalon valmisti veistosparin "Viestejä tuntemattomille" Temet Oy:n toimitusjohtajan teollisuusneuvos Launo Laakkosen sponsoroimana. Materiaali on ruostuvaa erikoisterästä. Temet Oy omistama teos sijoitettiin Asentajanpuistoon vuonna 1998. Taiteilijan toivomuksen mukaan teokset pystytettiin yhtenäiselle 5,5 m x 12 m sora-alustalle, jolle sijoitettiin myös betonisia istuintasoja. Ruutsalo halusi luoda veistostilan, johon ihmiset voivat kokoontua vaikkapa istuskelemaan, esittämään musiikkia tai lukemaan runoja.<sup>1</sup>

Jean-François Briant'in ruostuvasta erikoisteräksestä ja sinkitystä teräksestä valmistettu veistos pystytettiin puistoon vuonna 1998 Ranskan kulttuurikeskuksen ja Helsingin kaupungin taidemuseon yhteishankkeena. Veistos tehtiin

<sup>1</sup> Helsingin kaupungin taidemuseo



Asentajanpuisto ja Valurinpuisto kuvan keskivaiheilla keskellä teollisuusaluetta (Roihuvuoren vesitorni ylävasemmalla)



500 m

## Rekisterinumerot

- a. 54073 Asentajanpuisto
- b. 54075 Valurinpuisto

## Osoite

- a. 43 Herttoniemi Asentajankatu
- b. 43 Herttoniemi Valurinpolku

## Hoitoluokka

- a. A3, B2, C1
- b. A3, B2

## Hoitopinta-ala

- a. 30 263 m<sup>2</sup>, b. 14 722 m<sup>2</sup>

## Kaavamerkintä nro / vuosi

- a. VPI1047/2002, b. VPI1156/...

## Perustamisvuosi / ak.nro

- a. 2000 ja 2003, b. 2001

## Suunnitelman nro

- a.+ b. 4781/I tunnus B. ja VIO piirustussarjat 4781, 4891. 5013

## Suunnittelija

- I. yleissuunnitelma Mikko Vuorenhela 1997
- suunnitelman tarkistus / muutoksia 2001 Viatek





*Puisto liittyy paikoin saumattomasti tontteihin. Penkit ovat HKR:n käsityöpajan tuotteita, Roihuvuoren japanilaisen puiston penkkimallia.*

rakennusviraston konepajalla taiteilijan piirustusten mukaan sekä hänen valvonnassaan. Nimen “L’Oreille végétale” voi suomentaa vaikka hiirenkorvaksi. Pohjolan valosta inspiroitunut taiteilija halusi veistoksen käyvän vuoropuhelua luonnon ja valon kanssa. Illan hämärtyessä veistoksen sisälle syttyy valo. Lehti on sijoitettu pyöreälle punagraniittialustalle, jolla voi myös istua ja jonka ympäri kiertää kävelypolku.

Puiston yleissuunnitelman laatija Mikko Vuorenhela oli osallistunut jo kaupunkisuunnitteluvirastossa alueen suunnitteluun. Puistosuunnittelussa oli mukana edustajat mm. Itä Helsingin teollisuusyhdistyksestä, Herttoniemen Lions Klubista ja Helsingin kaupungin taidemuseosta. Vuonna 1997 valmistunut suunnitelma sisälsi eräitä mielenkiintoisia elementtejä, jotka karsittiin myöhemmin lähinnä kustannussyistä. Näitä olivat kallion valaisu, portaat kalliolle, pitkospuureitti, muuri ja eräät istutukset. Pitkällä tähtäimellä puistoa kehitettäessä, näiden osittaista toteutusta kannattaa harkita uudelleen. Suunnitelma päivitettiin vuonna 2001, koska puistoon ja viereisille tonteille oli tehty asemakaavamuutoksia.

Puisto on yleisesti ottaen toimiva ja hyvässä kunnossa. Joitain ongelmia kuitenkin on. Poikittainen kevyen liikenteen yhteys Herttoniemen ja Roihuvuoren välillä ei ole linjaukseltaan ja viitoitukseltaan selkeä. Samoin Kirvesmiehentieltä tuleva reitti kaipaa pientä parannusta. Roskaisuuden lähteenä ovat olleet kadun varressa sijaitsevat pikaruokalat. Osa Laivalahdenkadun varteen istutetuista vaahteroista on huonossa kunnossa.

Asentajanpuiston itälaidan korkealla kallioalueen Sorvaajankadun puolella on uusi toimistotalo. Kalliolla ollut vanha vesisäiliö jäi osittain tontin puolelle ja tuhoutui osittain. Kallioalueen kasvillisuus on laajalti tuhoutunut osin kuivuu- den ja osin rakentamisen vuoksi.

Valurinpuiston lehtomaisella kankaalla on hyväkuntoinen varttunut koivikko, jossa kasvaa lisäksi haapoja, harmaaleppiä, tervaleppiä, tuomia ja vaahteroita. Valurinpolun varressa on heikkokuntoista harmaalepikkaa.

### **Käyttäjien kommentteja**

Kulkureitti Herttoniemen ja Roihuvuoren välillä selkeäksi ja helppokulkuiseksi.

Kirvesmiehentieltä tuleva reitti KSV:n esittämän uuden pyörätieverkoston mukaiseksi.

Valurinpuiston pohjoisosassa kasvava paatsama säilytettävä.

Valurinpolun ja Valurinpuistossa kulkevan reitin risteyksen piennarnurkkaan on istutettava maamerkiksi suureksi kasvava puu.

### Luonnonhoidon tavoitteet

Asentajanpuistossa kallion päällä oleva luonnonmukainen puistoalue siistitään pienestä kuolleesta puustosta ja annetaan kehittyä muuten luonnontilaisena.

Valurinpuiston koivikkoa hoidetaan valoisana lehtipuumetsänä. Harmaalepikko uudistetaan koivulle.

### Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Puiston halki ja poikki kulkevia laajempaa aluetta palvelevia kevyen liikenteen reittejä parannetaan paikoitellen sujuvammiksi muuttamalla linjausta, ja viitoitusta parannetaan.

Laivalahdenkadun varteen istutetuille puille tehdään kuntoarvio. Huonokuntoiset uusitaan sopimusviljelypuilla. Samalla istutetaan maamerkkipuuta edellä kirjatun asukastoivomuksen mukaan.

Suurkokoisten veistosten ja ympäristötaiteen kokoelmaa reittien varrella kartutetaan taidemuseon ja mahdollisten sponsorien avulla.

Aluetta ylläpidetään turvallisena ja siistinä – suuri siivoustarve pikaruokaloiden vuoksi.



Veistos "L' Oreille végétale"

| <u>Toimenpiteet</u>                                      | <u>Kiireellisyysluokka</u> |
|--|----------------------------|
| – kevyen liikenteen reittien ja viitoituksen parannukset | I                          |
| – puuistutukset  | I                          |
| v. 2006 kustannusarvio                                   | 30 000 €                   |
| – uusien taideteosten sijoitus                           | 3 (taidemuseo, sponsorit)  |

Luonnonhoito v. 2006 tehtävän luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti.

## HrI HERTTONIEMEN KARTANO

**Rekisterinumerot**

- a. 54037 Herttoniemen kartano
- b. 54055 Laajasalon silta - kävelytie
- c. 54069 Abraham Wetterintie / Herttoniemen kartano

**Osoite**

- a. 43 Herttoniemi Linnanrakentajantie
- b. 43 Herttoniemi Laajasalon silta
- c. 43 Herttoniemi Linnanrakentajantie

**Hoitoluokka**

- a. A1, A2, C1, b. C1, c. B2, C1

**Hoitopinta-ala**

- a. 84 362 m<sup>2</sup>, b. 380 m<sup>2</sup>, c. 9983 m<sup>2</sup>

**Kaavamerkintä nro / vuosi**


- a. VP10080/1995, b. P554/1970, c. YU

**Perustamisvuosi / ak.nro**

- 1700-luvulta lähtien useita vaiheita/  
10080

**Suunnitelman nro / vuosi**

- Maisemaselvitys, käyttösuunnitelma ja toimenpideohjelma v. 1988, peruskorjaussuunnitelma v. 1997, Camilla Rosengren



250 m

## Herttoniemen kartano (54037)

**Alueen kuvaus**

Kartano sijaitsee Linnanrakentajantien varressa Herttoniemen salmen tuntumassa. Kartanoympäristö on valtakunnallisesti merkittävä ja maisemallisesti ehyt kokonaisuus. Se on myös tärkeä ja monipuolinen lähivirkistysalue.

Kartanoalueen omistaa Svenska Odlingens Vänner rf. Puistoalue on suurelta osaltaan yleisessä käytössä ja hoitosopimuksella rakennusviraston hoidossa. Asemakaavassa kartanonpuisto on merkitty suojeltavaksi.

Alueen pohjoisosassa sijaitseva Knusbackan ulkomuseo on merkitty museo-alueeksi. Päärakennuksessa toimii museo. Päärakennuksen pohjoispuolella on kartanon talousrakennusten ja pehtorin rakennuksen rajaama pihapiiri, jonka keskellä on ravintolan ulkoterassi. Pihapiiriin kuuluu useita 1800-luvun talous- ja työväenasuinrakennuksia. Koillisosassa lähellä Johan Sederholmin tietä on kauppuutarhan kasvihuoneet. Alueen eteläkolkassa on koulun tontti. Näiden alueiden ympäristöhoito ei kuulu rakennusvirastolle, vaan ne ovat alueen omistajan vastuulla.



*Näkymä päärakennuksen edustalta kartanopuiston pääkselille*

### Historiaa

Alueella oli 1400–1500 -luvulla useita pieniä säteritiloja. Niitä yhdistettiin 1600–1700 -lukujen vaihteessa. Sotamarsalkka Augustin Ehrensward perusti kartanon maille tiiliruukin 1750-luvulla. Kapteeni Bengt von Spångenin aikana 1760-luvulla sitä täydennettiin posliinitehtaalla. Tehtaat sijaitsivat nykyisen päärakennuksen paikalla. Silloinen päärakennus sijaitsi lähellä rantaa. Muotopuutarhaa ympäröivä maisemapuisto saatettiin osittain rakentaa jo 1700-luvun lopulla. Puisto rakennettiin rantapellolle ja sen keskellä sijaitsevaan painanteeseen perustettiin lampi.

Kartano sai nykyisen hahmonsaa 1800-luvun alussa amiraali Carl Olof Cronstedtin aikana. Posliinitehdas muutettiin kartanon päärakennukseksi ja sen ympärille perustettiin muotopuutarha ja maisemapuisto. Cronstedtin luomamuotopuutarha oli barokkihenkinen, päärakennukseen kiinteästi liittyvä sommitelma, johon kuuluivat pitkät puukujat, huvimajat (C. L. Engel), nurmiterassit, koristeistutukset, hedelmäpuut ja marjapensaat.

Maanviljelysneuvos J.G. Bergbomin aikana 1800 - 1900 -lukujen vaihteessa muotopuutarhaan lisättiin suihkulähteitä ja istutuksia. Päärakennus ympäristöineen lahjoitettiin v.1919 Svenska Odlingens Vänner rf:lle, joka sitoutui säilyttämään ympäristön muuttumattomana ja avaamaan sen yleisölle. Päärakennuksesta tehtiin museo. Alueelle perustettiin ulkomuseo ja puisto. Puutarha muutettiin virkistysalueeksi. Aluetta on kunnostettu 1920-luvulla (Bengt Schalin) ja 1980-loputta lähtien. 1950-luvun jälkeen ranta on täytetty ja rantapuisto on rakennettu. Sen uusin vaihe on 1990-luvun lopulta.



### Nykytila

Puistosommitelmaa hallitsevat pitkät puukujat ja näkymäakselit. Päärakennukselta alkava puutarhan keskiakseli jatkuu lehmuskujana puiston huvimajalle. Toinen pitkittäisakseli kulkee koivukujana lampien välistä vaahteroiden reunustamalle entiselle sisääntuloaukiolle. Tärkein poikittaisakseli kulkee läntiseltä pääportilta päärakennuksen ohi ja jatkuu kuusikujana Johan Sederholmin tielle. Toinen poikittaisakseli alkaa puiston sivuportilta, risteää pääakselin kanssa ja päättyy lammen rannalla sijaitsevalle huvimajalle.

Symmetristä muotopuutarha rajaavat syreenit. Lähinnä päärakennusta on ristikkäisten käytävien jakama koristenummikko ja soikeat ruusuistutukset. Puutarhan keskellä on syreeniympyrä. Keskiakselin ja puiston poikittaisakselin risteyskohdassa on pyöreä, saniaisia kasvava istutusalue. Muotopuutarha vastaa pääpiirteiltään 1800-luvun asua. Hedelmäpuuistutusten jäänteinä on Suomen suurin päärynäpuu syreeni-istutusten itäpuolella. Vanhan puun viereen on istutettu sen jälkeläisiä. 1930-luvun uudistuksesta on jäljellä keskiakselia ja päärakennuksen edustaa korostavat pionit ja syreeniympyrän tuijat.

Maisemapuisto on osittain kasvanut umpeen, mutta vastaa muuten pääpiirteiltään 1800-luvun asua. Suuri osa 1800-luvun jalopuuistutuksista on säilynyt. 1990-luvun kunnostuksessa osa umpeenkasvaneesta puistosta raivattiin ja osa jätettiin metsiköksi. Samalla kunnostettiin käytäväverkosto, syreenimajat ja lammet. Puiston länsirajalla Linnanrakentajantien vieressä on kiviaita. Puiston itärajalla on ns. Lemmenpolku. Polun varrella on lehmuskehä, joka on (todennäköisesti sepitetyn) tarinan mukaan istutettu Anjalan liiton muistoksi.

Alueella on linnustollisesti ja kasvillisuudeltaan arvokkaita luontokohteita sekä lepakkojen esiintymisalue (kts. suunnitelman osa 1/4, luku 2.1).

Kartanopuiston ydinalue on edustavassa kunnossa, mutta laita-alueilla on jonkin verran hoidon epäjohtomukaisuutta. Luontoalueiden ja puutarhamaisesti hoidetun alueen vaihettumisvyöhykkeen hoito on paikoin ratkaisematta. Osaa täyttöalueesta ei ole rakennettu puistomaisesti. Alue ei ole luonnonmukaisessa tasapainossa. Maaston vetisyys ja epätasaisuus haittaa niittoa ja muita hoitotoimenpiteitä.

Rannan käsittely ei ole täysin onnistunut, vaan rantapenger ja istutukset sortuvat paikoin mereen. Venelaiturin ympäristö alueen eteläkärjessä on myös pahasti sortunut.

### **Luonnonhoidon tavoitteet**

Kartanoalueen puuston hoidolle asetetaan tavoitteet v. 2007 tehtävässä kehittämis- ja hoitosuunnitelmassa. Alueelle luonteenomaisia suuria tervaleppiä ja jalopuustoa hoidetaan pienipiirteisesti puuyksilöt huomioon ottaen. Kaupungin omistaman alueen koivuvaltaiset metsät hoidetaan kartanopuistoon liittyvinä valoisina, osittain puoliavoimina luonnonmukaisina puistometsinä. Nuoret tiheiköt harvennetaan ajoissa niiden kehityksen turvaamiseksi ja pienpuusto pidetään kurissa riittävän usein tehtävillä hoidoilla.

Niittyjen niitto rajataan siten, että nokkoset ja ohdakkeet pysyvät kurissa.

Arvokkaiden luontokohteiden hoito suunnitellaan tarkemmin yhteistyössä Helsingin ympäristökeskuksen kanssa. Vanhoissa jalopuissa viihtyvien hyönteisten ja lahottajien elinolosuhteet turvataan lahopuujatkumolla. Puistoista kaadettujen jalopuiden runkoja siirretään läheiseen metsään.



### **Käyttäjien kommentteja**

Historiallisen puiston läpikulkutielle on toivottu valaistusta. Valottomuus on kuitenkin perusteltua alueen historiallisen ilmeen vuoksi. Hieman pohjoisempana on rinnakkainen valaistu käytävä.

### **Suunnitelma 10-vuotiskaudelle**

Kartanopuiston hoito- ja kehittämissuunnitelma päivitetään.

Kartanopuiston ydinaluetta hoidetaan edelleen korkeimman hoitoluokan (A1) mukaisesti. Vanhan puuston tilaa seurataan ja sitä hoidetaan ja mahdollisesti poistetaan ottaen huomioon mm. turvallisuustekijät.

Hoito- ja kehittämissuunnitelmassa erityisesti ratkaistavia asioita on eniten historiallisen kartanoalueen ulkopuolella sijaitsevassa rantapuistossa. Luontotoalueen ja puistomaisesti hoidetun alueen vaihtumisvyöhyke kaipaa paikoin kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä. Rannassa on veden ja jään syömiä sortumia. Rantapuistossa on paikoin ylitihettä puustoa. Istutettu ja luontainen puusto on paikoin kilpailutilanteessa. Rantapuistoa kunnostetaan ja sitä hoidetaan jatkossa suunnitelmassa tarkemmin määritetyllä tavalla.

Laiturin ympäristö kunnostetaan mahdollisimman pikaisesti.

| <u>Toimenpiteet</u>                                      | <u>Kiireellisyysluokka</u> |
|--|----------------------------|
| – hoito- ja kehittämissuunnitelma                        | I                          |
| – sortuvan rannan korjaus                                | I                          |
| – hoito- ja kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet | I-3                        |
| v. 2006 kustannusarvio                                   | 90 000 €                   |
| Luonnonhoito hoito- ja kehittämissuunnitelman mukaan.    |                            |

## Laajasalon silta – kävelytie (54055)

### Alueen kuvaus

Sillan alla kulkeva kävelytie on sortumassa vähitellen mereen, koska ranta syöpyy. Sillan alus on ikävän näköinen ja kaipaa ilmeen kohentamista. Rantaan laaditaan parhaillaan korjaussuunnitelmaa.

### Suunnitelma I 0-vuotiskaudelle

| <u>Toimenpiteet</u>                                      | <u>Kiireellisyysluokka</u> |
|--|----------------------------|
| – rantakäytävä korjataan ja sen ympäristö viimeistellään | I                          |
| v. 2006 kustannusarvio                                   | 30 000 € (?)               |



## Abraham Wetterintie / Herttoniemen kartano (54069)

Kartanon pohjoispuolella on tontiksi kaavoitettu alue, joka on osittain kartanon pihamaana ja peltona. Koillisosa on aukeata ja siellä on vanhoja jalkapallomaaleja ja lentopallokentän tolppia merkinä sen liikuntakäytöstä. Kenttä on huonossa kunnossa ja se on heinittynyt voimakkaasti. Avoimen alueen kunnostusta pesäpallokentäksi on alustavasti pohdittu Roihuvuoren Roihun ja kiinteistöviraston kanssa keväällä 2006. Roihu mahdollisesti hakee liikuntavaroista avustusta kentän kunnostamiseen.

Tonttialueen luoteiskulmassa on lehtipuuston valtaama varttunut koivuvaltainen sekametsä, jossa kasvaa koivun lisäksi haapaa, mäntyä, raitoja ja runsaasti jalojen lehtipuiden taimia. Kaakkoiskulmassa on osittain märässä painanteessa lehtomaisella kasvupaikalla koivuvaltainen lehtimetsä, jossa kasvaa varttunutta koivua, haapaa, tervaleppää, raitoja ja vaahteraa. Puustot ovat tällä alueella hoitamattomia ja kärsivät ylitieheydestä.

### Luonnonhoidon tavoitteet

Lehtipuuvältaisten monimuotoisten metsiköiden elinvoimaisuus palautetaan harventamalla säilyttäen puuryhmiä ja luontaista vaihtelua. Hoidossa suositetaan jaloja lehtipuita ja tervaleppiä sekä ränsistyneet puut poistetaan. Avointa pelikenttänä käytettyä aluetta hoidetaan niittämällä.

#### Toimenpiteet

- toimenpiteistä sovitaan kiinteistöviraston kanssa ja ne suunnitellaan tarkemmin luonnonhoitosuunnitelman laatimisen yhteydessä
- aukean alueen kunnostusmahdollisuudet pesäpallokentäksi selvitetään v. 2006 aikana

#### Kiireellisyysluokka

I-3 KV:n kanta?



## Hr2 TUORINNIEMEN PUISTO

### Rekisterinumerot

- a. 54110 LP Tuorinniemi Tuorinniemenpuisto  
b. 54076 Tuorinniemen uimaranta (LM)

### Hoitoluokka

- a. A2, B2, C1, K1, LI b. A2, A3

### Hoitopinta-ala

- a. 55 163 m<sup>2</sup>, b. 926 m<sup>2</sup>

### Kaavamerkintä nro / vuosi

- a. VP10250/1996, b. VV10255/1996

### Perustamisvuosi / ak.nro


- a. 1997: A2/1680 m<sup>2</sup>, A3/6400 m<sup>2</sup>, C1/230 m<sup>2</sup>  
b. 1998: A2/926 m<sup>2</sup>

### Suunnitelman nro / vuosi

4710/I 1996

### Suunnittelija

Yleisilme lähiympäristöohjeessa  
Toteutussuunnittelu Terttu Hilli  
Paviljongit arkkitehtitoimisto  
Muutossuunnitelma 2006 Viherviiva/  
Terttu Hilli



Näkymä Tuorinniemen kalliolta kohti uimarantaa. Vesialueen kapeimmalla kohdalla Killingholmansalmi.



Tuorinniemen suosittu pulkkamäki

## Tuorinniemenpuisto (54110)

### Alueen kuvaus

Merellä kohoava Tuorinniemen kalliainen mäki on yksi Herttoniemenrannan maiseman kohokohdista. Rantaa myötäilevä laaja, maisemallisesti ja toiminnallisesti merkittävä puisto on tärkeä lähivirkistysalue, osa yleiskaava 2002:n kaupunginosapuistoa, joka jatkuu Herttoniemen kartanon alueen ja Porolahdenpuiston kautta Strömsinlahdenpuistoon. Puistoon liittyy saumattomasti erittäin suosittu uimaranta.



Vilkas rantareitti on osa pääulkoilureitistöä, ja se kuuluu valtakunnalliseen pyörämatkailureitistöön. Herttoniemenrannan asemakaavassa ja pääulkoilureittisuunnitelmissa on esitetty kulkuyhteys Killingholmansalmen yli kohti Tullisaarta, mutta Laajasalon puoleisesta asemakaavasta reitti puuttuu. Paineet kaavan muuttamiseen ja sillan rakentamiseen kasvavat Kruunuvuorenrannan uuden asuuntoalueen suunnittelun ja rakentamisen myötä, koska kevyen liikenteen yhteys Laajasalon länsiosasta lyhenisi sillan myötä merkittävästi.

Alueella toimii ohjattu leikkipuisto. Sosiaaliviraston toimitilat ovat puiston laidan tontilla 43249/1 rakennuksessa, jossa on myös päiväkotia. Puistossa on kaksi kenttää. Itälaidan kenttä on myös Linnanrakentajantien toisella puolella sijaitsevan koulun käytössä.

Skeittipaikka sijaitsee Linnanrakentajantien tuntumassa. Skeittirampit ovat kaupungin omaa tuotantoa. Ramppien kolina häiritsi aluksi lähiasukkaita, mutta äänieristyksen jälkeen valituksia ei ole esiintynyt. Skeittiohjelmassa tätä kohdetta on päätetty kehittää.

Kallion ja rantatasanteen välillä sijaitsevaan merivesialtaaseen kerääntyä roskia. Lasinsirut ovat aiheuttaneet kahlaajille haavoja. Näkinparta viihtyy allasvedessä ja muodostaa isoja levälauttoja. HKR:n ympäristötuotannon henkilökunta on tehnyt palkitun aloitteen altaan muuttamisesta kapeaksi pintavesivesiuomaksi. Altaan täytön myötä loivenee myös pulkkamäkenä käytetyn rinteiden turhan jyrkkä alaosa.



*Herttoniementsalmen rannalla Tuorinniemen mäen alarinteellä on koira-aitaus. Rannassa on koirien uimapaikka, jonka aita on jatkettu jonkin matkaa veteen, koska koirat karkailivat aluksi rannasta ulkoilureitille.*

#### Kasvillisuus ja sen kunto

Alkuperäistä luonnonkasvillisuutta on vain Tuorinniemen mäellä ja sen liepeillä. Mäen puusto on vanhaa, pääosin mäntyvaltaista. Koivut alkavat olla heikkokuntoisia. Kallioalueen länsipäässä on vanhaa kulttuurilajistoa mm. pihasyreenejä, lumimarjaa, kalliotuhkapensasta, hernepensasta, kaljupajuangervoa (*Spiraea alba* var. *latifolia*) marjapensaita, suopayrttiä, haisukurjenpolvea, elämänlankaa, suomentatarta, maksaruohoja ja ketoneilikkaa osin vanhan kesämajakylän jäänteinä. Alueen koillisosasta löytyi useita kymmeniä mustakuusamapensaita (*Lonicera nigra*), joka on vanhojen puistojen laji ja Helsingissä hyvin harvinainen. Kallioalueella on niitetty joitakin laikkuja.

Leikkipuiston kasvillisuus on pääosin hyväkuntoista ja puulajisto monipuolista, mm. tuohituomi (*Prunus maackii*), vaahtera (*Acer platanoides*), pihlajat (ainakin *Sorbus aucuparia*), saarni (*Fraxinus* sp.), pilaritervaleppä (*Alnus glutinosa* 'Sakari'), pylväshaapa (*Populus tremula* 'Erecta'), tervaleppä (*Alnus glutinosa*), koristeomenapuu (*Malus*) ja mänty (*Pinus sylvestris*). Osa puista on istutettu aluksi tiheään. Yhdessä tonttien puiden kanssa tilasta tulee kilpailua.

Pensaskasvillisuus menestyy rantapuistossa paikoin turhan hyvin ja peittää pitkältä matkaa merinäkymän. Pitkiä pensasrivejä on syytä avata paikoin ja/tai korvata osin matalammilla kasvustoilla.

Kovassa käytössä olevan uimarannan lähinurmea on vaikea saada menestymään kulutuksen vuoksi varsinkin kuivina kesinä. Valkoposkihanhet ovat löytäneet puiston hoidetut rantanurmikot.

Puiston länsiosan maisemaniityt tuovat vaihtelua nurmikkojen rinnalle. Osa niityistä on hyvinkin reheviä. Käsityövaltaisesti hoidetuista niityistä erityisesti kuivempi ketomainen alue (pohjoisempi) näyttää luonnonmukaiselta. Kivikoinen ketoalue kaipaa pientä jäsentelyä. Osa kivistä on upotettu luontevasti maastoon, mutta paikalla on myös irrallisen näköisiä kiviä ja kivikasoja. Näiden uusi ryhmittely ja osittainen upottaminen maahan tai tukeminen täyttökumpareilla parantaisi huomattavasti alueen ilmettä.

#### Kalusteet, rakenteet ja niiden kunto

Mäen kupeessa sijaitseva tanssipaviljonki ja Linnanrakentajantien varressa sijaitsevan kentän katos ovat arkkitehtonisesti ansiokkaita. Niitä käytetään suunnitellulla tavalla, mutta myös ilkeältä esiintyy erittäin paljon, ja pavil-

jonkien vuotuiset korjaukset ovat tulleet kalliiksi. Samaan kokonaisuuteen kuulunut grillikatokas poltettiin syksyllä 2005.

Leikkipuiston varusteita on uusittu turvatarkastusten edellyttämällä tavalla. Muutkin puiston kalusteet ovat kohtuullisen hyvässä kunnossa.


### Käyttäjien kommentit

Puistosta on yleisesti ottaen saatu kiittävää palautetta. Rantalentopallokenttää toivotaan alueelle. Skeittialuetta tulee kehittää niin, että se on kiinnostava. Tuorinniemen kallion talviliukumäki on suosittu. Mäen alaosa on nykyisellään vaarallinen ilman lumitäyttöä. Leikkipuistoon on toivottu aitausta. Silta Killingholmaan ja suora kulkuyhteys Tullisaareen tarvitaan. Alueelle tarvitaan pyörätelineitä. Useat ranta-alueen asukkaat ovat olleet huolissaan merinäköaloistaan istutetun puuston kasvaessa.

Yleisölle esitellyn viheraluesuunnitelman luonnoksen liitteenä oli luonnos Tuorinniemen puiston hoito- ja kehittämissuunnitelmasta (Viherviivan suunnitelma). Palaute oli pääosin myönteistä. Jonkin verran arvosteltiin kallion alustan ja vesialtaan täyttöä ja nurmetusta sekä rantalentopallokentän sijoittamista mäelle, mutta niitä myös kannatettiin.



Länsiosan rehevää niittyä



Kasvillisuushavaintoja (Satu Tegel)

### Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Kohde on melko uusi ja yleisesti ottaen erittäin hyvin toimiva. Joitain kokonaisuuteen nähden pienehköjä korjaus- ja muutostarpeita esiintyy.

Puistosta on tehty viheraluesuunnittelun yhteydessä hoito- ja kehittämissuunnitelma (LIITE 4 Viherviiva/Terttu Hilli), jossa on esitetty mm. seuraavaa:

- Kallion alapuolisen vesialtaan muutetaan painanteeksi ja mäen alaosa loivennetaan talvimäelle sopivaksi
- Uimarannan toisen kituliaan nurmikon sijaan rantahietikkoa jatketaan rajaavan pensaikon tuntumaan. Hietikolle tuodaan muutamia kalusteita ja kaarevan pensasaidanteen tuntumaan rakennetaan puinen aurinkoiseen suuntaan lievästi kalteva oleskelulava.
- Länsiosan kedon järjestelyt
- Toivottu rantalentopallokenttä sijoitetaan mäelle.
- Poltettua grillikatosta ei rakenneta uudelleen ainakaan seuraavalla 10-vuotiskaudella, koska se oli jatkuvan ilkvallan kohteena. Girllin perusta kunnostetaan istuskelutasoksi.
- Suunnitelmassa on esitetty istutetun puuston harvennus tärkeitä näkymät huomioiden.

Kuultomaalatut puistokalusteet maalataan jatkossa peittäväällä maalilla KPO:n kalusteasiantuntijan Herttoniemenrantaan valitsemalla värisävyllä.

#### Luonnonhoidon tavoitteet

Männikön vanhat komeat männyt saavat kehittyä melko tiheässä asennossaan. Vain turvallisuuden vuoksi heikentyneet puut poistetaan. Kunnoltaan heikentyneitä koivuja poistetaan ja tilalle istutetaan mäntyjä.

Alunperin tiheään istutettujen puiden harvennus tulee paikoin ajankohtaiseksi suunnitelmakaudella.

| <u>Toimenpiteet</u>  | <u>Kiireellisyysluokka</u> |
|--|----------------------------|
| – korjauksia ja täydennyksiä kehittämissuunnitelman mukaan | 1-3                        |
| V. 2006 kustannusarvio                                     | 90 000 €                   |

## Tuorinniemen uimaranta (LIV:in alue, 54076)

Tuorinniemenpuistoon liittyy saumattomasti yleinen uimaranta, jolla on myös talviuintipaikka. Alue on liikuntaviraston hallinnassa. Liikuntavirasto ja rakennusvirasto hoitavat rantaa yhteistyössä.

# Hr3 SORSAVUORENPUISTO

## Alueen kuvaus


Kohteeseen kuuluu puistoksi kaavoitettu Sorsavuorenpuisto sekä siihen saumattomasti liittyvä Laivalahden puistotie, joka on katualuetta.



Kuva ennen Laivalahden puistotien rakentamista puistomaiseksi, Sorsavuori keskialalla



Näkymä Sorsavuorelta Laivalahden puistotielle



250 m

### Rekisterinumerot

54102 Sorsavuorenpuisto  
(+ Laivalahden puistotie, katualue)

### Hoitoluokka

A2, A3, C1

### Hoitopinta-ala

a. 31747 m<sup>2</sup> sisältää Laivalahden puistotien

### Kaavamerkintä nro / vuosi

VP10180/1995

### Perustamisvuosi

2003: A2, A3 ja 2000: A2,

### Suunnitelman nro / vuosi

4912/1. /1998

### Suunnittelija

Sorsavuori: Jussi Luomanen  
muutoksia 2005 Viherviiva/Terttu Hilli  
Laivalahden puistotie: Outi Tahvonon

### Sorsavuorenpuisto

Sorsavuorenpuisto on maisemallisesti merkittävä mäki-alue. Se on ollut tärkeä paikka jo kauan - laella on pronssikautinen hautaraunio. U-kirjaimen muotoisen puiston keskellä, Sorsavuorenkadun varrella on kerrostalosaareke. Länsipuolella puisto liittyy saumattomasti Laivalahden puistotiehen. Puiston etelä- ja itäpuolen rajaa kevyen liikenteen väylä Sorsavuorenratti.

Sorsavuoren länsiosaa hallitsevat kaunisluotoiset ja geologisesti mielenkiintoiset kalliot. Alue on karua, ennemminkin kallioista niittyä kuin puistometsää. Eteläosassa on hieman rehevää metsämaata, jossa kasvaa joitakin mäntyjä, koivuja, pajuja, pihlajia ja vaahteroita. Kallion herkkä lakialue on säilytetty melko luonnonmukaisena. Kulkureitit ovat kuorikepintaisia polkuja sekä sileää avokallion pintaa. Vetisen kalliopainanteen yli kulkee puusilta. Kallion kupeeseen muuratun pienen vesialtaan rakenteissa on ollut ongelmia. Lähiympäristösuunnitelmassa ideoitu vesivirtaus kalliolta alapuoliseen altaaseen on kustannussyistä jätetty toteuttamatta. Putki veden kierrätystä varten on kuitenkin sijoitettu kallion sisään lähikorttelin vesijohtotöiden yhteydessä. Sitä voidaan hyödyntää, mikäli vesiaihe joskus rakennetaan.

Puiston itäosan rinne on rakennettu täytemaasta ja osin stabiloidusta lentotuhkasta, ja perustettu puistomaiseksi. Oleskelualueen pintamateriaali on punaista graniittinoppakiveä, ja penkkien selustana on perennaistutus ja pergolarakenne kukkivine köynnöksineen. Istutus on valaistu pollariva-



Itärinttä



Länsirinttä

laisimilla. Rinteessä mutkittelee talvivihreä marjakuusi-istutus. Puiston keskivaiheilla on pieni leikkialue. Puiston eteläkolkassa säilytetyn öljysäiliön tukimuurin suojassa on lämmin oleskelualue. Puistokäytävien pintamateriaali on kivituhka. Osa käytävistä toimii myös pelastusteinä, ja rinteessä on kaksi vahvistettua nurmialuetta, jotka kestävät palo- ja nostolava-auton painon.

Lentotuhkan ja kalkkistabiloinnin vuoksi puiston itäosaan on maaperän korkean rikki- ja klooripitoisuuden kestäviä kasveja (esim. jalavat, orapihlajat, syreenit ja marjakuuset). Suurin osa itäpuolen rinteestä on nurmikkoa.

Itäosan perennaryhmät ovat onnistuneita ja hyvin hoidettuja. Niissä on paikoin käytetty myös pensaita. Osalla istutusalueista on tavanomaisen katteen sijasta peittokasveja, mm. tuoksukurjenpolvea (*Geranium macrorrhizum*), rönsyansikkaa (*Waldsteinia ternata*), maahumalaa (*Glechoma hederacea*), keltapeippiä (*Lamium glaeobdolon*), tuiviota (*Microbiota decussata*) ja lamohietakirsikkaa (*Prunus pumila 'Depressa'*).

Puistossa on erikoista puulajistoa, mm. punakoivuja (*Betula pubescens f. rubra*), douglaskuusua (*Pseudotsuga menziesii*, marjaomenapuita (*Malus baccata*) ja pohjoisamerikkalaisia leppälajeja. Pensaista erikoisuuksia ovat mm. puhvelinmarja (*Shepherdia argentea*) ja kiiltoheisi (*Viburnum lentago*) joiden tausta on Kaupunginpuutarhalla. Osa pensasistutuksista (mm. *Spiraeat* ja *Lonicerat*) ovat FinE-kantoja.

Kalusteiden yleiskuva on muuten siisti, mutta kuultokäsittellyt selkänojattomat penkit kaipaavat huoltoa..

#### Käyttäjien kommentteja Sorsavuorenpuistosta

Asemakaavoitettu puisto ulottuu paikoin erittäin lähelle asuinrakennuksia, mistä on koitunut vaikeuksia. Lähiasukkaiden yksityisyyden ja ympäristön rauhallisuuden tarve on ajoittain ristiriidassa puiston käytön kanssa varsinkin talvisin puistorinteiden houkutellessa lapsia ja vanhempiakin mäenlaskuun.

Puiston talvikäytöstä on esitetty paljon mielipiteitä. Pikkulapsille on useassa yhteydessä toivottu turvallista pulkkamäkeä vaarallisesti kulkureitin kanssa risteävän ja pysäköintiluolan seinää kohti suuntautuvan rinteeseen sijaan. Toisaalta osa naapureista on esittänyt voimakkaasti vastustavan kantansa mäenlaskuun. Mäenlaskua on huonolla menestyksellä yritetty estää puomein.



*Sorsavuoren kaakkoisrinne ennen muutosta*



*Sorsavuoren kaakkoisrinteen pulkkamäki kevättalvella 2006*



Leikkipaikka ei ole kovin suuressa käytössä, mutta erityisesti pienten lasten ja vanhempien suosiossa lämpimän sijaintinsa vuoksi.

Jotkut kulkureitit ovat jyrkkiä ja etenkin talvisin hankalakulkuisia. Niihin on toivottu parannuksia. Lisäistutuksia on toivottu paikoin tonttien lähiympäristöön.

Yleisölle esitellyn viheraluesuunnitelman luonnoksen liitteenä oli ehdotus talviliukumäen järjestelyksi, parannuksia kulkureitteihin sekä eräitä pieniä muutostöitä (Viherviivan suunnitelma 14.7.2005). Tuolloin saatu yleisöpalautte oli myönteistä, ja joulun alla v. 2005 suunnitelma toteutettiin osittain niin, että mäenlasku kävi päinsä. Rakentamisvaiheessa on saatu sekä myönteistä että kriittistä palautetta. Mäen ja ympäristön viimeistelyssä kevätkesällä 2006 otetaan huomioon ensimmäisen talven käytön kokemukset.

Sorsavuorenpuiston hoitoa on yleisesti kiitetty hyväksi, mutta joskus on todettu sen olevan ylihoidettu.



*Laivalahden puistotien istutuksia*

Kallion reunalle rakennettu pieni vesiallas on outo, ja se joutaisi purkaa.

### **Laivalahden puistotie**

Laivalahden puistotie on asemakaavassa katualuetta, mutta se on toteutettu puistomaisesti. Alue rajautuu länsisivultaan asuintalojen pihoihin ja idässä ilmeikkääseen luonnonkallioon. Suunnitelmaa on ideoitu syksyn 1998 ja kevään 1999 aikana asukastalo Ankkurin illoissa. Suunnittelun tavoitteena oli luoda tähän tilaan mahdollisimman vehreä ja moni-ilmeinen alue asukkaiden käyttöön. Puistolla on rooli myös tulvareittinä.



Puistotielle on suunniteltu sekä kivituhkapintainen polveileva käytävä että betonikivin päällystetty suoraviivainen raitti. Poikittaisliikennettä varten aluetta halkoo useampia polkuja ja käytäviä.

Pelikenttä on jäädytettävissä luistinradaksi. Kesäisin petankin peluuta voi katella pienestä katsomosta. Penkkejä ja oleskelumahdollisuuksia on sekä syreenimajoissa että kalliojyrkänteeseen rajautuvalla alueella.

Kallion reunustalla säilytetään paikalla jo kasvavia koivuja ja mäntyjä. Puus-toa on täydennetty monilajisilla istutuksilla. Yllättävän hyvin on onnistunut peittoperennaistus koivujen ja mäntyjen alla. Kukkiput hedelmäpuut reu-

nustavat yrttitarhahenkistä levähdyspaikkaa. Eri tilojen jakajina on käytetty varmoiksi tunnettuja pensaslajeja runsaina massaistutuksina. Pajukasvuston yksi tarkoitus on toimia seikkailuleikkipaikkana.

#### Käyttäjien kommentteja Laivalahden puistotiestä

Laivalahden puistotien rannan puoleiseen päähän aukealle paikalle on ehdotettu istutettavaksi suurikokoista puuta, esimerkiksi hopeapajua.

Pensasistutukset ovat paikoin menestyneet niin hyvin, että niitä on kohta syytä leikata.

#### **Suunnitelma koko kohteelle seuraavalle 10-vuotiskaudelle**

Syksyllä 2005 aloitettu Sorsavuoren itärinteen muutostyö ja parannukset kulkureitteihin toteutetaan valmiiksi kesällä 2006.

Keskeneräinen alue Sorsavuorenpuiston pohjoisosassa Sorsavuorenrinteen varrella rakennetaan puistomaiseksi.

Pintavesijärjestelyjä uusitaan paikoin käytävien varsilla ja kaarevan muurin luona. Työt alkanevat jo vuonna 2005. Kulkureittejä kalliolla parannetaan paikoin portain ja kaitein. (LIITE 5 Viherviivan suunnitelma ja Luomasen suunnitelman toteuttamattomat detaljit)


Kallioalueella suositetaan mäntyä ja luontaista kalliokasvillisuutta. Painanteisiin ja reheviin kohtiin istutetaan mäntyä ja turvataan niiden kehittyminen.

Pysäköintiluolan sisäänkäyntien istutuskaukaloihin kiveys.  
Käytävä leveämmäksi pohjoisemman sisääntulon luona.

Väliaikaiset ajoesteet Laivalahden puistotien päässä korvataan vähäeleisillä kiinteillä puomeilla.

| <u>Toimenpiteet</u>  | <u>Kiireellisyysluokka</u> |
|--|----------------------------|
| – korjauksia ja täydennyksiä kehittämissuunnitelman mukaan       | I                          |
| – Sorsavuorenrinteen raitin vierustan kunnostus hoitoluokkaan A3 | I                          |
| V. 2006 kustannusarvio   | 90 000 €                   |

## Hr4 ANNIKAN PUISTO



### Rekisterinumero

54112

### Osoite

43 Herttoniemi, Neitojenranta

### Hoitoluokka

A2, A3, H1

### Hoitopinta-ala

4 559 m<sup>2</sup> portaat + luiskalouhe osin kaavan ulkop.

### Kaavamerkintä nro / vuosi

VP10250/1996

### Perustamisvuosi / ak.nro

Rakentamisvuosi 2003: A2/4340 m<sup>2</sup>, A3/355 m<sup>2</sup>

### Suunnitelman nro / vuosi

Annikanpuiston yleissuunnitelma 5023/2

### Suunnittelija

Suunnittelukeskus Oy



### Alueen kuvaus

Puisto on rakennettu lähes tasaiselle, avoimelle täyttömaalle. Se sijaitsee upealla, mutta tuulisella paikalla osana rantaa kiertävää puistoa. Alueen tärkeimmät käyttäjät ovat lähikortteleiden asukkaiden ohella pitkin rantaa liikkuvat ulkoilijat.

Asemakaavassa puiston halki on osoitettu ohjeellinen jalankulku- ja pyöräilyyhteys. Reginankujalta alkava raitti polveilee Annikanpuiston rannan puoleisessa laidassa leventyen ja kaventuen muodostaen näin istuskelunurkkauksia. Rannan puolella se rajautuu vuorotellen istutuksiin, vuoroin meren ja jalankulkijan väliin jäävään metallikaiteeseen, jonka yli voi katsella merelle. Lähimmäksi merta pääsee vesirajaan laskevia leveitä portaita pitkin.

Raitin merenpuoleista reunaa rajaa kivikko ja kukkaistutusvyöhyke sekä matalat puut ja pensaat. Istutukset on ryhmitelty raitin leventymien, istuskelu- paikkojen yhteyteen. Niiden muoto tuo mielenyhtymiä mereen ja purjeisiin. Kukin ryhmä jakaantuu korkeaan taustapensasmassaan ja matalaan, runsaasti kukkivaan keskiosaan. Keskiosissa yhdistellään, luonnonkiviä, havuja, sipulikukkiä, maanpeiteruusuja ja perennoja.

Kerrostalokorttelien puoleinen puistonosa on nurmetettu ja istutettu. Asuin- korttelien reunasta lukien neljän metrin levyinen kaistale puiston puolelle tulevaa nurmikkoa on vahvistettu pelastusreitiksi.

Lähiympäristön suunnitteluohjeessa todetaan, että rantakorttelin ja rannan väliin jäävä Annikanpuisto muodostaa tärkeän suojavyöhykkeen alueella puhaltavia etelä- ja lounaistuulia vastaan. Pääasiallisesti suojapuuksi on valittu sembramänty. Rannan ja kevytväylän välisiin ryhmiin on istutettu kyynelkoi- vua.

Raitin varressa on runsaasti penkkejä ja roskakoreja. Alue on siisti ja hyvä- kuntoinen.

### Käyttäjien toivomukset

—

### Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Puistoa ylläpidetään suunnitelman mukaisena hoitoluokassa A2.

# Hr5 NEITOJEN PUISTO

## Alueen kuvaus



Läntisten rantakorttelien keskellä sijaitseva Neitojenpuisto toimii suurkorttelin lähipuistona ja palvelee myös päiväkodin tarpeita. Puistoon kuuluu pieni pelikenttä ja istutuksin ympäröity leikki- ja oleskelualue.

Neitojenpuiston idea kehittyi sen nimestä: siitä syntyi linnaneitojen linna – tosin hyvin pelkistetty. Puisto jakautuu kahteen osaan: erityisesti lasten leikkejä varten suunniteltuun "Linnaan" ja istuskelupaikkojen reunustamaan pelinurmeen. Istuskelupaikat on sijoitettu niin, että ne tukeutuvat runsaisiin istutusryhmiin. Kivenlohkareista koostuvan "Linnan" ympärille on rakennettu matala vallihauta siltoineen. Kiipeilypaikaksi tarkoitettu luonnonkiviryhmä esittää sortunutta muurin osaa. Osa muurien sisäpuolelta on muuraushiekkaa, osa nurmea. Kokonaisuus tarjoaa mahdollisuudet mm. hiekkaleikkeihin ja juoksu-, rooli- ja piiloleikkeihin. Puiston leikittävyyttä lisää vielä viereinen pelinurmi.

Puisto rajautuu itä-, etelä- ja länsisivuiltaan viereisten kerrostalokorttelien istutuksiin. Itälaidalle on istutettu korkealla pensasaidanne ja pohjoissivulle runsas ja monikerroksinen puu-, pensas- ja perennaistutus. Kasvivalinnat on tehty linnaneito-teman pohjalta. Runsasta, täysin valkoista kukkaloistoa riittää varhaiskeväästä loppusyksyyn. Penkeiksi on varattu kivipaadet, roska-koreina käytetään Helsingin kaupungin perusmallia. Varsinaisia leikkivälineitä puistoon ei sijoiteta. Luonnonkivet ja "Linna" toimivat leikkivälineinä.

## Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Puistoa ylläpidetään suunnitelman mukaisena hoitoluokassa A2.



150 m

## Rekisterinumero

541121

## Osoite

43 Herttoniemi, Neitojenpolku

## Hoitoluokka

H1

## Hoitopinta-ala

1 182 m<sup>2</sup>

## Kaavamerkintä nro / vuosi

VP10250/1996

## Perustamisvuosi / ak.nro


Rakentamisvuosi 2003: H1

## Suunnitelman nro / vuosi

## Suunnittelija

Suunnittelukeskus Oy

## Hr6 KIPPARVUORI



250 m

### Rekisterinumerot

54036 Kipparvuori

### Osoite

43 Herttoniemi Suolakivenkatu

### Hoitoluokka

CI

### Hoitopinta-ala

15 611 m<sup>2</sup>

### Kaavamerkintä / nro

VP / IIII8I

### Perustamisvuosi / ak.nro

rakentamaton / IIII8I

### Alueen kuvaus

Kipparvuori on rakentamaton viheralue, josta valtaosa on luonnonläheistä jyrkkää kalliomaastoa. Alueen kaakkoiskulmassa Suolakivenkadun puolella on pieni tasaisempi ja rehevämpi kolkka, joka on tällä hetkellä aika huonossa kunnossa. Mäen laella ja itäreunassa kasvaa harvakseltaan mäntyjä.

Korkea meren rannassa sijaitseva Kipparvuori on tärkeä maisematekijä Herttoniemenrannassa. Sen laki on hieno näköalapaikka ja ilta-auringon katselu- paikka, mutta myös hyvin tuulinen paikka meren rannalla. Asemakaavassa Kipparvuoren länsirantaan on esitetty kevyen liikenteen raitti.

### Käyttäjien kommentteja

Hoitamaton alue, voisi siistiä.

Vaarallisen jyrkkä.

Kuolleet puut pois - näkyvät todella kauas.

### Luonnonhoidon tavoitteet

Suositaan mäntyjä ja luodaan uutta puustoa istuttamalla männyntaimia ryhmiin. Luontaisesti syntynyttä haapataimikkoa hoidetaan elinvoimaisena.

### Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Laiturimainen rantaraitti rakennetaan aikaisintaan suunnittelukauden loppupuolella. Rahoitussyistä rakentaminen jäänee todennäköisesti suunnitelma- kauden ulkopuolelle



Näkymä Kipparvuorelta kohti Kulosaarta



*Kipparlahden venesatama*




*Nuotiopaikka Kipparvuorella*

Puiston rehevämpi kolkka Suolakivenkadun laidassa kunnostetaan luonnonläheiseksi puoliaukeaksi niittyalueeksi, jonka kautta on kulkureitti Kipparvuorelle. Alueen puustoa täydennetään mäntyistutuksin.

Kunnossapidossa huomioidaan näköalapaikan vetovoimaisuus ja roskaantumisalttius.

| <u>Toimenpiteet</u>                                    | <u>Kiireellisyysluokka</u>       |
|--|----------------------------------|
| – rakentamattoman puistoalueen kunnostus<br>(54 000 €) | I                                |
| – laiturimainen rantakäytävä<br>(735 000 €)            | 3 (suunn.kauden<br>ulkopuolelle) |

## Hr7 PETTER WETTERIN PUISTO



150 m

### Rekisterinumerot

54091

### Osoite

43 Herttoniemi Petter Wetterin polku

### Hoitoluokka

A2

### Hoitopinta-ala

1 017 m<sup>2</sup>

### Kaavamerkintä nro / vuosi

VP10266 /1995

### Perustamisvuosi / ak.nro

### Rakentamisvuosi

1998 / 10266

### Suunnitelman nro / vuosi

### Suunnittelija

Birgitta Rossing

### Alueen kuvaus

Asuinkorttelien ja palvelutalon tontin ympäröimä puistikko, yksi Herttoniemenrannan aloitusalueen keskeisen raitin varrella sijaitsevista pienistä puistoista. Puisto on suunniteltu rauhalliseksi oleskelupaikaksi aukioineen ja perennaryhmineen.

Perennaryhmä on keväällä 2005 ympäröity läpikulkua estävällä matalalla metalliaidalla, ja altakastelujärjestelmä on korjattu. Elokuussa 2005 perennaistutus oli elinvoimaisen ja rehevän näköinen, joskin jo syysasuinen. Pikukulinnut ruokailevat siemeniä kypsytävässä kasvustossa.

Kasvillisuus on kauttaaltaan elinvoimaista. Pensaslajeista mm. kuutamohortensia (*Hydrangea paniculata* 'Praecox'), likusterisyreeni (*Syringa reticulata*) ja vuohenkuusamat (*Diervilla*) toimivat hyvin. Kuutamohortensian alla kasvaa piilossa puksipuupensaita (*Buxus*).

Puistoalueeseen lähes saumatta liittyvä Petter Wetterin polku on reunaltaan osin keskeneräisen näköinen. Sen viimeistelyä ei ole toteutettu täysin viher-suunnitelman mukaisesti.

Puiston kalusteet ja varusteet ovat hyväkuntoisia. Petter Wetterin polun päissä olevat ajoesteet ja liikennemerkkit tilapäisen oloisia betoniporsasviritelmiä.



### Käyttäjien kommentteja

Alueelle tarvitaan lisää penkkejä. Shakkipelin virka?

### Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Puistoa ylläpidetään pääpiirteissään suunnitelman mukaisena. Alueelle tuodaan infotaulu, jossa kerrotaan puiston perennoista.

Puistoon lisätään muutama nykyisenkaltainen penkki. Penkit maalataan yhtenäisiksi kalusteohjeen värisuosituksen mukaan.


Petter Wetterin polun laidat viimeistellään ja väliaikaiset ajoesteet korvataan kiinteillä.

Puiston torialueen ruukkuihin tuodaan vuosittain kesäkukat, koska puistoa käyttävät paljon viereisen korttelin palvelutalon asukkaat.

| <u>Toimenpiteet</u>                | <u>Kiireellisyysluokka</u> |
|------------------------------------|----------------------------|
| – reuna-alue rakennetaan valmiiksi | I                          |
| – ajoesteet uusiksi                |                            |
|                                    | 20 000 €                   |



## Hr8 SISSELEN PUISTO



150 m

**Rekisterinumerot**  
54109

**Osoite**  
43 Herttoniemi Margareetankuja

**Hoitoluokka**  
A2, L2

**Hoitopinta-ala**  
2 607 m<sup>2</sup>

**Kaavamerkintä nro / vuosi**  
VP10264/1995  
**Perustamisvuosi / ak.nro**

**Rakentamisvuosi**  
1996 / 10264

**Suunnitelman nro / vuosi**

**Suunnittelija**  
Kaisu Ilonen

### Alueen kuvaus

Asuinkorttelien ja päiväkotitontin ympäröimä puistikko, yksi Herttoniemenrannan aloitusalueen keskeisen raitin varrella sijaitsevista pienistä puistoista. Alunperin keskeisenä ajatuksena oli luoda paikalle istutusten kehystämä valoisa oleskeluviheriö ja sen eteläpuolelle pieni toiminnallinen koululaisten toimintapaikka.

Ongelmaksi alueella muodostui jalkapallon pelaaminen nurmikolla. Se kullutti nurmipinnan ja tuhosi istutuksia. Pelaaminen sallittiin aluksi, koska asuntoalueella ei tuolloin ollut liikunta- eikä leikkipuistoja. Asiasta tuli runsaasti valituksia kesinä 2004 ja 2005, joten puiston nurmialue päätettiin muotoilla alkuperäistä suunnitelmaa soveltaen uudelleen loivaksi mäeksi niin, jotta pelaaminen väistyisi.

Alueen istutuksissa on käytetty runsaasti ns. KESKAS-kasveja. Havaintoja kasvillisuudesta ja sen kunnosta: KESKAS-lajeista erittäin hyvin ovat pärjänneet yli 2 m korkea nukkakirsikka (*Prunus tomentosa*) ja kiiltoheisi (*Viburnum lentago*). Hiukan kärsineiltä näyttivät vuohenkuusamat (*Diervilla*) ja keltakotakuusama (*Weigela middendorffiana*). Muu lajisto kestäväää peruslajistoa, esim. koivuangervoa (*Spiraea betulifolia*). Puista punasaarnet (*Fraxinus pennsylvanica*) ovat kasvaneet kauniisti. Rusotuomi (*Prunus virginiana 'Schubert'*) on voimakkaan punalehtinen.



Puiston kalusteet ja varusteet ovat kohtalaisen hyväkuntoisia. Asukasyhdistyksen aloitteesta puistoon tuotiin kesäkukkaruukkuja. Kasvit olivat aluksi asukkaiden hoidossa, mutta hoito on viime vuosina jäänyt kaupungin vastuulle.

### Käyttäjien toivomukset

Katu- ja puisto-osastolle on tullut useita pyyntöjä, että jalkapallon pelaaminen puistossa estettäisiin.

### Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Koska Herttoniemenrannassa on pelikenttiä ja laajempia viheriöitä mm. liikuntapuistossa, Tuorinniemessä ja Kannupuistossa, Sisselenpuisto päätettiin rauhoittaa pelikiellolla ja muotoilemalla maasto alkuperäistä suunnitelmaa soveltaen kumpareiseksi niin, että syntyy aurinkoiseen suuntaan kaltevia nurmipintoja. Maaston muotoilu ja nurmetus tehtiin elokuussa 2005.

Osa kuorikatealueista (esim. keltakotakuusaman juurella) korvataan peitoperennoilla. Muutamat aukkopaikat istutetaan jollain hyvin menestyvällä, lehtevällä tai pensasmaisella perennalla (esim. päivänliljoilla). Tallaukselle alttisiin istutusalueen kulmiin suoja-aita samaa suoja-aitaa kuin Petter Wetterin puiston perennaistutuksessa.

Alueelle tuodaan infotaulu, jossa kerrotaan puiston KESKAS-kasveista. Puiston kalusteiden uusimisessa noudatetaan Herttoniemenrannan yleistä kalusto-ohjetta. Kesäkukkaruukut siirretään Neitojenrannan torialueelle.

#### Toimenpiteet

- maaston muotoilu pallottelun hillitsemiseksi
- infotaulu KESKAS-kasveista
- istutusten täydennys


#### Kiireellisyysluokka

pääosin tehty

V. 2006 kustannusarvio

20 000 €

## Hr9 MARGARETAN PUISTO



### Alueen kuvaus

Asuinkorttelien ja ympäröimä puistikko, yksi Herttoniemenrannan aloitusalueen keskeisen raitin varrella sijaitsevista pienistä puistoista. Runkopuiden ja penkkien kehystämä kivetty aukio liittyy välittömästi puistikkoa kiertävään raittiin. Sisempänä toria ja pientä sora-aukiota reunustavissa istutuksissa on käytetty useita pensasruusulajikkeita ja asuinkorttelin laidalla on perenna-kaista.

Kaikki suunnitelman mukaiset ruusulajikkeet ovat tallella. Kaikki muut ovat menestyneet hyvin, paitsi neidonruusulajike Rosa alba 'Kaisaniemi', joka kasvaa hyvin huonossa paikassa. Norjalainen Hurdalsros on korkea, ahtaassa paikassa ja aika ruma. Perennaistutus on kaunis ja toimiva ja täydentää puistoa

Kalusteet ovat kaupungin omaa mallistoa. Ne ovat kohtalaisen hyväkuntoisia. Asukasyhdistyksen aloitteesta puistoon tuotiin kesäkukkaruukkuja. Kasvit olivat aluksi asukkaiden hoidossa, mutta hoito on viime vuosina jäänyt kaupungin vastuulle.

### Käyttäjien toivomukset

Alkuaikoina puiston käyttö sählynpelupaikkana aiheutti konflikteja naapuruston kanssa. Sen jälkeen kun pelaaminen estettiin, valituksia ei ole tullut katu- ja puisto-osaston tietoon.

#### Rekisterinumerot

54108

#### Osoite

43 Herttoniemi Rouvienpolku

#### Hoitoluokka

A2

#### Hoitopinta-ala

1 743 m<sup>2</sup>

#### Kaavamerkintä nro / vuosi

VP10264/1995

#### Perustamisvuosi / ak.nro

Rakentamisvuosi 1995 / 10264

#### Suunnitelman nro / vuosi

#### Suunnittelija

Kaisu Ilonen



*Puiston itälaidan istutuksia*

Sora-aukion laidassa olevan leikkivälineen säilyttämistä on toivottu.

### Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Puistoa ylläpidetään pääpiirteissään puistosuunnitelman mukaisesti. Ruusuja ja perennoja uusitaan tarpeen mukaan. Muutamat hevoskastanjoiden alle istutetut ruusut eivät tule menestymään puiden kasvettua, joten ne kannattaa siirtää ajoissa muualle.

Alueelle tuodaan infotaulu, jossa kerrotaan puiston ruusulajikkeista ja perennoista. Puiston kalusteiden uusimisessa noudatetaan Herttoniemenrannan yleistä kalusto-ohjetta. Kesäkukkaruukut siirretään Neitojenrannan torialueelle.


Alueen kasvillisuutta hoidetaan ja täydennetään niin, että puisto toimii pensasruusukokoelmana.

| <u>Toimenpiteet</u>          | <u>Kiireellisyysluokka</u> |
|------------------------------|----------------------------|
| – infotaulu ruusukokoelmasta | I                          |
| – istutusten täydennys       | I                          |
| V. 2006 kustannusarvio       | 8 000 €                    |



*Rouvienpolku sivuaa puistoa*

## HR10 KERTTULIN PUISTO



150 m

### Rekisterinumero

54096

### Osoite

43 Herttoniemi Rouvienpolku

### Hoitoluokka

A2, L2

### Hoitopinta-ala

1 345 m<sup>2</sup>

### Kaavamerkintä nro / vuosi

VP10264/1995

### Perustamisvuosi / ak.nro

Rakentamisvuosi 1999 / 10264

### Suunnittelija

Kaisu Ilonen

### Alueen kuvaus

Asuinkorttelien ympäröimä puistikko on yksi Herttoniemenrannan aloitusalueen keskeisen kevyen liikenteen raitin varren pienistä puistoista. Puistoa kehystää istutusvyöhyke ja sen ydinalueella on leikkipaikka sekä sorakenttää.

Puisto palveli alkuaikoina viereisessä korttelissa toimineen kaupungin päiväkodin leikkialueena, koska korttelipihalla on vain pieni aidattu karsina päiväkotilasten ulkoilua varten. Korttelipiha ei soveltunut päiväkodin käyttöön, koska lasten valvominen siellä oli kovin vaikeaa. Päiväkotitoimintaa jatkaa vanhoissa tiloissa yksityinen yritys. Hoidossa olevat lapset ovat 2-5-vuotiaita.

Leikkialue on aikoinaan aidattu päiväkodin vaatimuksesta. Myös naapuruston lasten vanhemmat ovat pitäneet aitaamista tärkeänä, ja niinpä aitaan on lisätty yleisön pyynnöstä portti korttelipihankin puolelle. Leikkialue perustettiin aikoinaan turvanormien mukaisesti, mutta normien tiukennuttua pari turva-alueita on hieman liian suppeita. Alkuperäiset leppäkerttuveistokset alkavat olla huonossa kunnossa.

Puiston kentän mitoituksessa on otettu huomioon lentopallon peluu. Suunnitelman mukaisia palloverkon tolppia ei ole tuotu puistoon, ja kenttä on vaihtelevasti käytössä. Isompien lasten pallopelit ja päiväkodin pikkulasten leikit eivät onnistu samanaikaisesti ilman häiriöitä.

Puiston kasvillisuus on hyvässä kunnossa. Länsilaidan jasmikekokoelmassa on useita eri lajeja ja lajikkeita. Suunnitelmaan merkittyä Philadelphus lewisii var. gordonianusta ei liene istutettu, sen paikalla kasvoi pikkujasmiketta (Philadelphus x lemoinei). Huonoiten on menestynyt kamelijajasmike (Philadelphus x virginalis). Havuerikoisuutena on mustakuusi (Picea mariana).

Asukasyhdistyksen aloitteesta puistoon tuotiin kesäkukkaruukkuja. Kasvit olivat aluksi asukkaiden hoidossa, mutta hoito on viime vuosina jäänyt kaupungin vastuulle.

### Käyttäjien toivomukset

Aitaan on arvosteltu ikävän näköiseksi, mutta se halutaan säilytettävän, koska aidattu alue on turvallinen ja varsinkin useamman valvottavan lapsen kanssa liikkuville mieluinen. Päiväkodin toiminnalle aita on erittäin tärkeä.





Päiväkotiväki toivoo nykyiselle keinutelineelle tehokkaampaa suoja-aitaa. Nykyinen on niin korkea, että pienimmät lapset kulkevat helposti sen ali. Myös pikkulasten keinoja sekä mahdollisesti lisää jousikeinoja tarvittaisiin.

### **Suunnitelma 10-vuotiskaudelle**

Puistoa ylläpidetään pääpiirteittäin suunnitelman mukaisesti. Leikkivälineitä uusitaan maltillisesti ottaen huomioon turvanormit. Aita säilytetään. Rappeutuvien leppäkerttujen tilalle hankitaan esim. uusia jousikeinoja.

Asukkaiden ikärakenteen muutokset on syytä ottaa huomioon varustuksessa. Mikäli päiväkotitoiminta lakkaa, puiston käyttöä voidaan osittain muuttaa.

Alueelle tuodaan infotaulu, jossa kerrotaan puiston jasmikelajikkeista. Kalusteiden uusimisessa noudatetaan Herttoniemenrannan yleistä kalusto-ohjetta. Leikkivälineitä uusittaessa kuullaan myös läheisen päiväkodin väkeä. Kesäkukkaruukut siirretään Neitojenrannan torialueelle.

#### Toimenpiteet

- infotaulu jasmikokoelmasta
- leikkialueen turvatarkastukset / varusteiden uusintaa (?)

#### Kiireellisyysluokka


I

I

V. 2006 kustannusarvio

15 000 €

## HrI I SIMPPUPUISTO



150 m

**Rekisterinumerot**

54030

**Osoite**

43 Herttoniemi Kipparlahdenraitti

**Hoitoluokka**

H1, rakennetaan luokkaan A2?

**Hoitopinta-ala**1 437 m<sup>2</sup>**Kaavamerkintä/nro / vuosi**

VP10480 / 1998

**Perustamisvuosi**

2005

**Suunnitelman nro / vuosi**

2004

**Suunnittelija**

Maisema ja Ympäristö Oy / Matti Ventola

**Alueen kuvaus**

Simppupuisto on asemakaavassa puistoaluetta, mutta se toimii viereisen lastenpäiväkoti Laivakellon ulkoilu- ja leikkialueena. Päiväkodin toiminta-aikojen ulkopuolella se on kaikkien asukkaiden käytössä. Puiston läpi kulkee kaksi kevyenliikenteen väylää, Kipparlahdenraitti ja Simppukuja.

Simppupuiston päätehtävä on olla päiväkodin lasten käyttöön soveltuva, toimiva, turvallinen ja virikkeellinen ympäristö. Puisto toimii myös aikuisten rauhallisena levähdys- ja kohtaupaikkana.

Puistoon on luotu mahdollisimman paljon vapaata tilaa lasten leikeille ja samalla siitä on tehty mielenkiintoinen leikkiympäristö vaihtelevien materiaalien ja rakenteiden sekä kasvillisuuden avulla. Keskipisteenä on puinen taso, "purjelaivan kansi" kolmine mastoineen ja "komentosiltaoineen". Laivankansi on vain pienen askelman maanpintaa korkeammalla. Merellinen teema jatkuu myös alueen leikkivälineissä.

Vesielementti puistoon tuodaan pienen matalana painanteena toteutetun "puron" muodossa, johon voidaan laskea vesijohtovettä lämpiminä päivinä. "Puro" on päällystetty valettavalla kumisella turva-alustalla, jolloin siinä voi leikkiä myös ilman vettä. "Puron" ylittää kaksi matalaa siltaa. Vehreyttä alueelle tuovat kehystävät pensas- ja puustutukset. Puiston keskellä on kuin suuri hiekkaranta täynnä leikkihiekkaa, josta voi rakentaa hiekkalinnoja. Puiston itäreunassa on avoin kivituhka-alue juoksuleikeille ja peleille.

Leikkialuetta ympäröi metalliaita, jonka kahden portin kautta pääsee lastenpäiväkoti Laivakellon pihan pääkäytävälle. Muu käytäväverkosto koostuu "laivankanta" kiertävästä lenkistä. Vain pääväylät on suunniteltu aurattavaksi talvella. Yleisvalaistuksen hoitaa kaksi valonheitintä, joiden lisäksi merihenki-sillä pollarivalaisimilla luodaan tunnelmaa.

Kevyenliikenteenväylät on päällystetty betonikiveyksellä. Puiston itäreunalla olevaan Simppukujan taitekohtaan muodostuu pieni aukio, jonka reunoilla on istutuksia ja penkkejä levähtämistä varten.

**Suunnitelma 10-vuotiskaudelle**

Puisto on sosiaaliviraston hallinnassa, joka vastaa alueen ylläpidosta, turvatar-kastuksista ja leikkivälineistön uusimisesta.

# Hr12 KANNUPUISTO

## Alueen kuvaus

Puistikon keskellä on ovaalin muotoinen pelinurmi. Ympäröivä alue on jaettu keskustaan avautuviin lohkoihin, joihin sijoittuvat lasten leikkialue, pöytäryh-  
mät, nuorison katukoripallopaikka ja istutuksin rajatut nurkkaukset rauhalli-  
sempaa oleskelua varten. Puiston tärkeimmät käyttäjät ovat lähikortteleiden  
asukkaat sekä perhepäivähoitajat lapsiryhmineen. Puiston läpi kulkee tärkeä  
läpikulkureitti metrolle. Puistoalueen halki on osoitettu ohjeellinen jalankul-  
ku- ja pyöräily-yhteys

Hyvin varustettu leikkipaikka on muuten suosittu, mutta paikan pienilmasto  
ja valoisuus ei ole paras mahdollinen. Istutuksissa on kukinnaltaan eri värisiä  
kasvillisuusvyöhykkeitä: sininen, rosa, valkoinen, violetti ja keltainen. Värien  
valintaan ovat vaikuttaneet ympäröivien tonttien tulevat istutukset. Talvea  
ajatellen myös ikivihreitä on istutettu melko runsaasti. Puiston itälaitaan puis-  
ton ja katualueen rajalle on istutettu lehmusrivi kookkaista taimista. Penkke-  
jä, roskakoreja ja koiranroskakoreja on runsaasti eri puolille puistoa.

## Käyttäjien toivomukset

Puiston etelälaitaan korttelin 43264 on toivottu istutettavaksi kuusta joulu-  
kuuseksi.

## Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Joulukuusi istutetaan paikallisen asukasyhdistyksen kanssa.

Puistoa ylläpidetään muuten suunnitelman mukaisena.


Leikkivälineistöä uusitaan turvatarkastusten edellyttämällä tavalla.

### Toimenpiteet

– joulukuusi ym.

### Kiireellisyysluokka

I  
1 000 €



150 m

### Rekisterinumerot

54106

### Osoite

43 Herttoniemi

### Hoitoluokka

A2, L2

### Hoitopinta-ala

3604 + 496 m<sup>2</sup>

### Kaavamerkintä nro / vuosi

VP

### Perustamisvuosi

2001

### Suunnitelman nro / vuosi


### Suunnittelija

Suunnittelukeskus Oy





## HrI 3 KIPPARLAHDENRANTA



(raidoitettu alue on venesatama, LV)

**Rekisterinumerot**


54081

**Osoite**

43 Herttoniemi Hitsajakatu / Itäväylä

**Hoitoluokka**

C

**Hoitopinta-ala**
**Kaavamerkintä nro / vuosi**


Ote asemakaavasta

**Alueen kuvaus**


Itäväylän varressa näkyvällä paikalla sijaitseva rinnemetsikkö, jonka päällä kulkee osittain suurjännitelinja. Alue on vaikeasti saavutettava eikä siellä juuri liiku ulkoilijoita. Vieressä on venemyymälä ja venekerhon laitureita. Rannassa on suojeltu mänty, joka on luonnonmuistomerkki ja rauhoitettu kaupunginhallituksen päätöksellä (§ 1044).

Vaihtelevaa puustoa kasvava rinne on alaosastaan rehevää lehtoa ja muuten lehtomaista kangasta. Lounaisosa täyttää luonnonsuojelulain kriteerit luontotyyppille jalopuumetsä. Siellä kasvaa suuria vaahteroita rantalehdossa.

Voimassa olevassa asemakaavassa alueelle on esitetty uusi kevyen liikenteen väylä, joka liittyy Itäväylän sillan ali Kulosaaren kartanolle kaavailtuun reittiin.

**Luonnonhoidon tavoitteet**

Suojaava luonnonmukainen rantametsä. Sähkölínjan alla suositetaan matala-kasvuisia pensaita.



Idealuonnos reitistä. Lähde: Maria Haikalan diplomityö: Helsingin koillispuisto, maisema- ja käyttösuunnitelma


## Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Rantametsän siisteydestä huolehditaan.

Reittiä tuskin pystytään rakentamaan suunnitelmakaudella - aikaisintaan kauden loppupuolella.

| <u>Toimenpiteet</u>               | <u>Kiireellisyysluokka</u> |
|-----------------------------------|----------------------------|
| – puistokäytävän rakentaminen     | 2                          |
| – alueen kunnostus                | 1                          |
| (Itäväylän alitus ei laskelmassa) | 130 000 €                  |

## HrI 4 HITSAAJANKATU - ITÄVÄYLÄ PUUSTIKKO

**Rekisterinumerot**

54068

**Osoite**

43 Herttoniemi Hitsaajakatu / Itäväylä

**Hoitoluokka**

A3, C1

**Hoitopinta-ala**3 658 m<sup>2</sup> (Pronssikautinen hauta)**Kaava nro**

3689

**Alueen kuvaus**

Kapea viheralue Itäväylän ja Hitsaajankadun välissä. Alueen kasvillisuus on valtaosaltaan luonnonmukaista. Avoimena pidettävän sähkölinjan ja puuttomana hoidettavan pronssikauden hautaraunion vuoksi alueella ei ole runsasta puustoa.

Puistoa leimaavat tekniset laitteet : sähkölinjan pylvää, muuntamo ja PV-laitte. Alueen poikki kulkee käytävä Hitsaajankadulta Itäväylän bussipysäkillä.

Liikekorttelin vierustalta puistosta on vuokrattu parkkipaikkoja yrityksen käyttöön.

Hitsaajankadun eteläpuolelle on tulossa uusia asuinkerrostaloja, joille puistokaista toimii suojana Itäväylää vasten.

Tavoitteet ja suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Hautaraunion lähiympäristö pidetään avoimena puustosta ja sen hoidossa noudatetaan museoviranomaisten ohjeita.

Sähkölinjan alusta hoidetaan Helsingin energian kanssa yhteistyössä turvamääräysten mukaisessa kunnossa osin puuttomana ja osin matalapuustoisena.

Muilla kuin em. alueilla kulkureittien ja liittymien näkymäalueita lukuun ottamatta ylläpidetään elinvoimaista pääosin keskikokoista ja matalaa, puu- ja pensaskasvillisuutta asutuksen suojan vuoksi. Istutuksissa suositaan kukkivia pikkupuita, esimerkiksi oratuomea ja orapihlajaa.

Kulkureitti bussipysäkillä pidetään hyvässä kunnossa.

Toimenpiteet

– istutusten täydennys

Kiireellisyysluokka

3

2 000 €

# NIITTAAJANPUISTO



*Ote ajantasa-asemakaavasta*

Niittajaankatu on Helsingin liikuntaviraston hallinnassa oleva liikuntapuisto, jossa on myös liikuntaviraston ylläpitämä leikkipaikka.

Sen vieressä sijaitsee Simppupuisto, jonka sosiaalivirasto on rakennuttanut lasten päiväkodin leikkialueeksi. Ks. Simppupuiston selostus, kohde Hr I I.


## LAIVALAHDENPORTTI

## Katualueen istutukset

Kadun laidan katupuut ovat hevoskastanjoita (*Aesculus hippocastanum*) ja keskikaistan puut "marjaomenapuita" (*Malus "baccata"*). Marjaomenapuut ovat viljelysopimuspuita ja habitukseltaan ja marjoiltaan erittäin vaihtelevia. Joukossa on muutama kaunis ja sopusuhtainen yksilö. Pohjoispään omenapuiden kasvaessa saattaa tulla tilaongelmia.

Keskikaistalla on kokeiltu erilaisia puu- ja ruohovartisia peittokasveja. Ainakin osa peittokasvialueista on katettu kankaalla. Alun perin on istutettu useampiakin lajeja ja lajikkeita, jotka korvattu parhaiten menestyneillä. Nyt kasvaa seuraavia lajeja ja lajikkeita:

- *Ribes glandulosum* – pikkuherukka
  - menestynyt hyvin
- *Alchemilla mollis* – jättipoimulehti
  - menestynyt hyvin
- *Rosa rugosa* – kurturuusu
  - useita eri lajikkeita, myös kerrannaiskukkaisia, perimätiedon mukaan Pavement-ryhmän lajikkeita
  - osa lajikkeista turhan korkeita, jopa 2 m
- *Viburnum opulus* 'Kallion Pallo'? – kääpiökoiranheisi (Kaupunginpuutarhalta)
  - tuuheita, tiiviitä pensaita, lehdisissä reikiä



Kasvillisuushavainnot (Satu Tegel)

### Hoidossa huomioitavaa

Istutuksia hoidetaan jo vakiintuneella tavalla. Ajan mittaan rappeutuvat tai paikkaan liian korkeiksi kasvavat maanpeiteperenna- ja pensaskasvustot uusitaan paikalla menestyviksi ja helppohoitoiseksi havaituilla lajeilla. Myös pienialaisia uutuuskasvien kokeiluja voidaan tehdä uusittavilla alueilla.

Katupuita hoidetaan niin, että ajoradalle häiritsevästi suuntautuvat oksat poistetaan tai typistetään riittävän varhaisessa vaiheessa.



## YHTEENVETO TOIMENPITEISTÄ

**Herttoniemenranta ja Teollisuusalue**

|  | Kiireellisyys-<br>luokka |          |
|--|--------------------------|----------|
| <b>TI ASENTAJANPUISTO JA VALURINPUISTO</b>   |                          | 30 000 € |
| – kevyen liikenteen reittien ja viitoituksen parannus<br>– istutuksia  | 1 (-3)                   |          |
| <b>HR1 HERTTONIEMEN KARTANO</b>  |                          | 90 000 € |
| – hoito- ja kehittämissuunnitelman päivitys<br>– rantapuiston kunnostus<br>– laiturin ympäristön ja sillan alusen kunnostus                                  | 1-3                      |          |
| <b>HR2 TUORINNIEMEN PUISTO</b>   |                          | 90 000 € |
| – useita paikallisia muutostöitä, mm. talviliukumäen parannus ja kallion alapuolisen vesialtaan poisto, rantalentopallokenttä, uimarannan nurmialueen muutos | 1-3                      |          |
| <b>HR3 SORSAVUORENPUISTO</b>   |                          | 90 000 € |
| – osittain keskeneräisen puiston loppuun rakentaminen<br>– muutoksia: talviliukumäki, käytäväparannuksia   | 1, osin tehty            |          |
| <b>HR 4 ANNIKAN PUISTO</b>   |                          |          |
| –  |                          |          |
| <b>HR5 NEITOJEN PUISTO</b>   |                          |          |
| –  |                          |          |
| <b>HR6 KIPPARVUORI</b>   |                          | 54 000 € |
| – rakentamattoman puistoalueen kunnostus<br>– laiturimainen rantakäytävä kallioalueen länsilaidalle (735 000 €, jäänee suunnittelu-<br>kauden ulkopuolelle)  | 1<br>3                   |          |
| <b>HR7 PETER WETTERIN PUISTO</b>   |                          | 20 000 € |
| – keskeneräisen kadunlaidan kunnostus<br>– ajoesteiden uusinta   | 1                        |          |
| <b>HR8 SISSELEN PUISTO</b>   |                          | 20 000 € |
| – maaston muotoilu pallottelun hillitsemiseksi<br>– KESKAS-infotaulu, istutusten täydennyksiä  | osin tehty 1             |          |
| <b>HR9 MARGARETAN PUISTO</b>   |                          | 8 000 €  |
| – kasvillisuuden täydennyksiä<br>– KESKAS-infotaulu  | 1                        |          |
| <b>HR10 KERTTULIN PUISTO</b>   |                          | 15 000 € |
| – leikkivälineiden turvatarkastukset / uusinta?<br>– KESKAS-infotaulu  | 1                        |          |
| <b>HR11 SIMPPU-PUISTO</b>  |                          |          |
| –  |                          |          |
| <b>HR12 KANNUPUISTO</b>  |                          | 1 000 €  |
| – joulukuusen istutus ym.  | 1                        |          |


|   | Kiireellisyys-<br>luokka |                  |
|---|--------------------------|------------------|
| HR I 3 KIPPARLAHDENRANTA  |                          | 130 000 €        |
| – puistokäytävän rakentaminen, alueen kunnostus                                 | 3                        |                  |
| – Itäväylän alitus Kulosaaren kartanolle ei laskelmassa                         | 2                        |                  |
| HR I 4 HITSAAJANKATU – ITÄVÄYLÄ PUISTIKKO                                       |                          | 2 000 €          |
| – sähkölinjan maisemointi yhteistyössä Helsingin Energian kanssa (HELEN maksaa) | 1                        |                  |
| – muita istutusten täydennyksiä   | 3                        |                  |
| MUUT PIENET PUISTOHANKKEET, AJOESTEIDEN JA KALUSTEIDEN HANKINNAT                |                          | 90 000 €         |
| – em. kohteiden lisäksi Herttoniemenrannassa                                    | 1-3                      |                  |
| <b>YHTEENSÄ</b>   |                          | <b>640 000 €</b> |

#### Koko Herttoniemi–Roihuvuori -alue

|  | Kiireellisyys-<br>luokka |                  |
|--|--------------------------|------------------|
| JALOPUUISTUTUKSIA  |                          | 50 000 €         |
| – sopimusviljelypuita  | v. 2006-2007             |                  |
| – metsiin myös pienempiä taimia                                    | 1                        |                  |
| KULKUREITISTÖN PARANNUKSIA   |                          | 300 000 €        |
| – esteettömyyden vuoksi tehtäviä muutoksia                         | 1-3                      |                  |
| – ulkoilureitistön parannuksia                                     | 1-3                      |                  |
| – reittien varsien varuste- ja kalustehankintoja                   | 1-3                      |                  |
| ITÄVÄYLÄN ALIKULUT   |                          |                  |
| – kunnostus Itäväylän melusuojauksen yhteydessä, lähiörahoitus (?) |                          |                  |
| <b>YHTEENSÄ</b>  |                          | <b>350 000 €</b> |



Osa-alue T - Herttoniemen teollisuusalue  
 Osa-alue Hr - Herttoniemenranta - Toimenpiteet



- Uudisrakennus / peruskorjaus
- Kunnostus / muutos / täydennys
- Hoito- ja kehittämissuunnitelma
- Luonnonhoitosuunnitelma laaditaan 2006.  
Sen mukaiset hoitotyöt 10-v. kaudella.
- Ei kunnostustoimenpiteitä

500 m

## LIITTEET


Liite 1 : Metsäinventointikartta – kasvupaikat

Liite 2 : Metsäinventointikartta – pääpuulaji


Liite 3 : Metsäinventointikartta – ikäluokat

Liite 4 : Tuorinniemen puiston kehittämissuunnitelma

Liite 5 : Sorsavuorenpuiston kehittämissuunnitelma




1:10 000




KASVUPAIKAT


- Lehto
- Lehtomainen kangas
- Tuore kangas
- Kuivahko kangas
- Kuiva kangas
- Karukkokangas
- Kitu/joutomaan kg
- Kitu/joutomaan suo








1:10 000




IKÄLUOKAT


- Aukea
- 1 – 20
- 21 – 40
- 41 – 60
- 61 – 80
- 81 – 100
- 101 – 120
- 121 – 140
- 141 – 160
- 161 –








1:10 000



PÄÄPUULAJIT

- Mänty
- Kuusi
- Rauduskoivu
- Hieskoivu
- Haapa
- Harmaaleppä
- Tervaleppä
- Jalo lehtipuu
- Muu havupuu
- Muu lehtipuu







- 1 NURMIALUELTA POISTETAAN TAKIAISET, KORKEA HEINÄ JA OSA PIETÄRYTTEISTÄ, OSA VOIDAAN JÄTTÄÄ KASVAMAAN TYYPINÄ SINNE TÄNNE  
TAIDETEOKSEN ETEEN LISÄTÄÄN NUPUKIVEYSTÄ KULUVAAN KOHTAAN, KS. PIIR. 278/2
- 2 KIVIKKONEN LUONNONKUKKA-ALUE KUNNOSTETAAN ISTUTTAMALLA KIVIEN TUEKSI MUUTAMA PENSAS, NURMIKOT KUNNOSTETAAN JA KÄYTTÄVIN REUNAT HUOLITELLAAN. ISOJA IRTOKIVIA POISTETAAN KOKONAAN, YHT. N 1/4  
KÖYNNÖSKASVIT KIINNITTEÄN PERGOLAN RAKENTEISIIN
- 3 ALRINKONURMIALUEISTA UIMARANTAA LÄHEMPÄNÄ OLEVA MUUTETAAN RANTAHIEKIKOKSI. PENSAIDEN REUNAA TEHDÄÄN UUSIOLAUTATASANNE PÖTKÖTTELYÄ VARTEN, KS. PIIR. 278/3. TOISEN NURMIALUEEN KÄYTTÄVÄN PUOLEISEEN REUNAAAN PANNAA UUSIOLAUTA, JOLLA KOROTETAAN NURMIKON REUNAA JA SAMALLA SE SIISTYTYÄ JA TASMENTYÄ  
KORKEITA HEISIANGERVOJA VAIHDETAAN OSITTAIN MATALAMPIIN PENSAISIIN KS. PIIR. 278/2  
PENSAAT HOITOLEIKATAAN, NE PIDETÄÄN JATKOSSA SIISTINÄ LEIKKAAMALLA ALAS 3-5 V. N VALEIN
- 4 KALLIOLLA KASVAVAT NOKKOSET, KORKEAT HEINÄT JA PUJOT POISTETAAN. KALLIOKETO, KETONELIIKKA, ÖRVOKIT JA MATALAT HEINÄT, SÄILYTETÄÄN, JA HOIDETAAN KALLIOKETONA  
ALUEEN PUUTARHAKARKULAISET SÄILYTETÄÄN  
PENSAAT LEIKATAAN HARVENTAEN JA KUOLLEET PUUT POISTETAAN
- 5 PURON JA LAMMIKON YMPÄRILLÄ SEKÄ RINTEESSÄ KASVAVAT PUJOT, VUOHENPUTKET JA NOKKOSET NIITETÄÄN. PUUT LEIKATAAN SIISTIEN (EI RAJUA LEIKKAUSTA) JA KAATUNEET PUUT POISTETAAN.  
ALUE HOIDETAAN SIISTINÄ, MUTTA LUONNONTILAISEN OLOISENA  
SKEITTIALUEEN YMPÄRILLE ISTUTETAAN JALOKUUSIA JA MÄRKIIN PAINANTEISIIN TERVALEPPÄÄ, KUUSIA ISTUTETAAN OSITTAIN MYÖS AANIERRITYKSEKSI TALOJEN SUUNTAAN.  
HARVAKASVUISEN LEHTIPUUALUE TÄYDENNETÄÄN KUUSI-ISTUTUKSILLA.  
SKEITTIALUEITA KEHITETÄÄN KÄYTTÄJÄJEN KANSSA YHDESSÄ, VÄLINEET ESIM. J. TRADING "HAIVE"
- 7 NOKKOSET JA VUOHENPUTKET POISTETAAN
- 8 NYKYINEN LAMMIKKO KALLION ALAPUOLELLA TÄYTETÄÄN. VEDEN KULUUN JÄTETÄÄN AINOASTAAN MATALA PAINANNE. PINTA PIDETÄÄN HIEKALLA, RINTEET NURMETETAAN ILMAN MULTAUSTA ESIM. HIEKONNATA-JÄYKKÄNÄTÄ LAMPAANNATA-PUNANATA SUHDE 30-20-20-30  
KALLION ALLA OLEVAT JYRKÄNTEET TÄYTETÄÄN OSITTAIN MURSKEEILLA JOIDEN ANNETAAN NURMETTUJA TALVELLA ALUEET TÄYDENNETÄÄN LUJELLA, JOTTA RINTEESTÄ TULEE TURVALLINEN LASKETTELUA AJATELLEN
- 9 PUKUKOPIN LÄNSIPÄÄTTYÄN ASENNETAAN TASAISIA KIVIA PORTAAKSI, KULUMISEN ESTÄMISEKSI
- 10 UUDET KIVITUHKA-ALUEET JA POLUT TEHDÄÄN POISTAMALLA NYKYINEN PINTAMAAN 15 CM SYVYYDELTA. POHJALLE PANNAAN SUODATINKANGAS, KUOPPA TÄYTETÄÄN MURSKEEILLA 0.16-32 PINNALLE TUODAAN KIVITUHKAA Ø 0.6 MM.  
KERROKSET TIIVISTETÄÄN  
POLUT VOIVAT OLLA KEVYEMMINEN TEHTYÄ NIIN, ETTÄ VAIN PINTAMAAN KUORITAAN POIS JA KIVITUHKA LEVITETÄÄN SUODATINKANGAAN PÄALLE JA TIIVISTETÄÄN
- 11 RANTALENTOPALLOALUEEKSI RAKENNETTAVALTA ALALTA POISTETAAN NYKYINEN MAAKERROS 400 MM SYVYYDELTA. TILALLE TUODAAN HIEKKAA Ø 2-2 MM 40 CM ALARINTEEN PUOLELLE ASENNETAAN 3-LANKAVERKKOAITA ESTÄMÄÄN PALLON MERIMINEN POLULLA AIT H=1400
- 12 LEHKIPUISTON KOHDALLA OLEVAN HIDASTEALUEEN REUNAT KIVETÄÄN MUKULAKIVILLA, Ø 100-200 MM  
HIDASTEESTA ILMOITETAAN VAROITUSTAUULLA MOLEMMILTA PUOLILTA TULTAESSA


KAIKILTA ALUELTA POISTETAAN NIITTOJÄTE, JOTTA SE EI JAA REHEVOITTAMAAN ALUEITA  
SKEITTIALUEEN VÄLINEISTÖÄ KEHITETÄÄN YHDESSÄ KÄYTTÄJÄJEN KANSSA




Herttoniemen kylä

876:1

Alueen nimi



- ISTUTETTAVA PUU
- POISTETTAVA PUU
- LAMMIKON HIEKKATÄYTTÖ, RANTAHIEKKA
- RANTALENTOPALLO, HIEKKA Ø 0.2-2 MM, 40 CM
- NURMETETTAVA HIEKKALUIKKA
- HIEKONNATA-JÄYKKÄNÄTÄ LAMPAANNATA-PUNANATA SUHDE 30-20-20-30
- MUKULAKIVEYS, KIVIEN Ø 100-200 MM ASENNETAAN MAAKOSTEESTAAN BETONIIN
- HIDASTEESTA ILMOITettava TAUU
- VERKKOAITA, 3-LANKA H= 1400 MM, VIHREÄ ALLA 150 MM N RAKO
- ASKELMAKI VI JA SAMALLA RINNETUKI, PUKUKOPIN MERESSÄ



|                        |  |                  |           |
|------------------------|--|------------------|-----------|
| TUURINNIEMENPUISTO     |  | YLEISSUUNNITELMA | 1500      |
| KATU- JA PUISTO-OSASTO |  | VIO              | 14.7.2005 |





|                        |  |                                |  |
|------------------------|--|--------------------------------|--|
| SORSAVUORENPUISTO      |  | ISTUTUS- JA TYÖPIIRUSTUS 1:200 |  |
| KATU- JA PUISTO-OSASTO |  | VIO 14.7.2005                  |  |



|   |  |
|---|--|
| Tekijä(t)   |  |
| Kaisu Ilonen, Timo Virtanen   |  |
| Julkaisun yhdyshenkilö rakennusvirastossa   |  |
| Kaisu Ilonen  |  |
| Nimeke<br>Herttoniemen ja Roihuvuoren viheraluesuunnitelma 2006-2015.<br>Osa 1/4 Tietoa koko alueesta ja yhteenveto; Osa 2/4 Länsi-Herttoniemen viheralueet ja Kivinokka; Osa 3/4 Roihuvuoren viheralueet ja Marjanien reunametsä; Osa 4/4 Herttoniemenrannan ja teollisuusalueen puistot   | Mistä julkaisua saa (henkilö ja huone)<br>Kaisu Ilonen, h. 530         |
| Sarjan nimeke<br>Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja / Katu- ja puisto-osasto   |  |
| Sarjanumero<br>2006:12  | Julkaisu-aika<br>Joulukuu 2006   |
| Sivuja<br>osa 1/4 92 s., osa 2/4 74 s., osa 3/4 66 s., osa 4/4 48 s.  | Liitteitä<br>osa 1/4 0 kpl, osa 2/4 4kpl, osa 3/4 5 kpl, osa 4/4 5 kpl |
| ISBN<br>1/4: ISBN 952-473-812-0, 2/4: ISBN 952-473-813-9<br>3/4: ISBN 952-473-814-7, 4/4: ISBN 952-473-814-5  | ISSN   |
| Kieli koko teos<br>suomi  | Yhteenveto<br>suomi, ruotsi  |
| <p>Tiivistelmä</p> <p>Suunnitelmassa esitetään Länsi-Herttoniemen, Roihuvuoren ja Herttoniemenrannan viheralueille rakentamisen, korjauksen ja ylläpidon tavoitteet vuosiksi 2006-2015. Suunnitelma perustuu viheralueohjelmaan 1999-2008, ja se on laadittu vuorovaikutteisesti asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.</p> <p>Julkaisu koostuu neljästä osaraportista, joista ensimmäinen sisältää tietoa koko alueesta ja yhteenvetoon. Osa-alueiden raporteissa on kuvattu yksittäisten viheralueiden nykytila niihin kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet.</p> <p>Alue sisältää kolme maisemaltaan kaupunkirakenteeltaan eriluonteista osaa, joiden viheralueiden määrä ja laatu sekä kehittämistarpeet poikkeavat toisistaan. Länsi-Herttoniemen hankkeet painottuvat olevan viheralueverkoston kunnostamiseen ja kehittämiseen. Roihuvuoren hankkeissa on useita paikallishistoriallisesti merkittäviä kohteita sekä ranta-alueiden ja vanhojen puistojen kohennustöitä. Herttoniemenrantaan on ohjelmoitu uudisrakentamista sekä pienehköjä muutos- ja kohennustöitä. Herttoniemen kartanon hoito- ja kehittämisuunnitelma päivitetään, ja aluetta kehitetään sen mukaisesti. Ulkoilureitistöä kunnostetaan ja täydennetään, erityisesti Länsi-Herttoniemen ja Roihuvuoren välisen reitistön puutteita korjataan. Kalusteita ja varusteita uusiaan ja yhtenäistetään laajalti.</p> <p>Suunnitelmassa on esitetty tavoitteet alueen luonnonhoidolle. Niiden perusteella laaditaan vuonna 2007 luonnonhoidon toteutusohjelma.</p> <p>Grönömrådesplanen för Herttonäs och Kasberget 2006-2015</p> <p>Planen presenterar målen för byggande, sanering och underhåll av grönområdena i Västra Herttonäs, Kasberget och Herttonäs strand för åren 2006-2015. Planen bygger på grönområdesprogrammet för 1999-2008 och har utarbetats i växelverkan med invånarna och andra intressentgrupper.</p> <p>Publikationen består av fyra delrapporter av vilka den första innehåller uppgifter om hela området samt ett sammandrag. Rapporterna 2-4/4 om områdena som ingår beskriver nuläget samt mål och åtgärder för de enskilda grönområdena.</p> <p>Området som helhet innefattar tre delar av olika karaktär vad beträffar landskap och stadsstruktur, där grönområdenas omfattning, kvalitet och utvecklingsbehov varierar. Fokus i projekten i Västra Herttonäs ligger på sanering och utveckling av grönområdesnätet. Projekten i Kasberget innehåller flera lokallistoriskt betydelsefulla objekt samt förbättring av strandområden och gamla parker. Programmen för Herttonäs strand innehåller nybyggnation samt mindre ändringar och förbättringar. Skötsel- och utvecklingsplanen för Herttonäs gård uppdateras och området utvecklas enligt planen. Friluftslederna saneras och kompletteras, särskilt bristerna i lederna mellan Västra Herttonäs och Kasberget åtgärdas. Möbler och utrustning förnyas och förenhetligas på bred front.</p> <p>Planen presenterar målen för områdets naturskötsel. År 2007 utarbetas ett genomförandeprogram för naturskötseln utgående från dem.</p> |  |
| Avainsanat<br>Viheraluesuunnitelma, Herttoniemi, Roihuvuori, Herttoniemenranta  |  |
| UDK   |  |

